

| MODIFICACION No | 2018-0621-CON-2473-M1 |
|---------------------------------------|--|
| CONTRATO | 2018-0621-CON-2473 |
| OBRA | SEDE CALLE 220 |
| CONTRATISTA | IIE INGENIERIA SAS |
| CONTRATANTE | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR |
| OBJETO MODIFICACIÓN | ADICIONALES-MAYORES, MENORES Y PLAZO. |
| PLAZO INICIAL OBRA | SEIS (6) MESES DESDE EL 1 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. |
| PLAZO MODIFICADO OT 2 | ONCE (11) MESES Y VEINTE (20) DIAS CONTADOS DESDE EL 1 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019 |
| VALOR INICIAL OT | TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTAY SEIS PESOS M/CTE (\$324.568.736) IVA INCLUIDO. |
| VALOR MAYORES Y MENORES CANTIDADES | TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 317.161.801.00) incluido A.I.U. e IVA |
| VALOR OBRAS ADICIONALES | SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$70.971.433.00) incluido A.I.U. e IVA |
| VALOR FINAL DE LA ORDEN | TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$388.133.234.00) incluido A.I.U. e IVA |

Entre los suscritos a saber, de una parte, WILMER LINARES MENDOZA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79´689.117 de Bogotá, quien obra por delegación en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, por poder general otorgado mediante Escritura Pública Número 1812 del diez y siete (17) de marzo de 2017 como Gerente del Proceso de Proyectos de Infraestructura de COMPENSAR para celebrar contratos y ejercer todas las actividades y actos de carácter pre-contractual, contractual y postcontractual, relacionados o circunscritos al objeto social de COMPENSAR y celebrar contratos de construcción de obras físicas hasta la cuantía de DOS MIL QUINIENTOS (2,500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que en adelante se denominará COMPENSAR o simplemente LA CONTRATANTE; por la otra parte; : RICARDO ALDANA PIRAJAN, identificado con cédula de ciudadanía número 79.355.741 de Bogotá quien actúa en calidad de representante legal de I.I.E INGENIERIA SAS Identificado con NIT 830.009.940-0, ubicado en Car 49 C No 91-40 de Bogota, con teléfono 7443327, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, adjunto, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA ha acordado celebrar la presente modificacion No 1 al contrato No 2018-0621-CON-2473, con base en las siguientes justificaciones y cláusulas:

JUSTIFICACIONES

1. Que luego de la revisión a la ejecución de los trabajos y a la proyección de los mismos surgen nuevas actividades a ejecutar debido a:



- a. Por actividades adicionales referentes de redes electricas el valor contratado se incrementa.
- b. Por el proceso Construtivo se generan nuevas actividades que no estaban comtempladas inicialmente.
- c. De acuerdo a dichas actividades, el tiempo de ejecución se incrementa.

Que como consecuencia de lo anterior el valor del contrato aumenta.

CLÁUSULAS

PRIMERA. PLAZO. El plazo para la ejecución de seis (6) meses desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 1 de septiembre de 2018, once (11) meses y veinte (20) dias contado desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019

SEGUNDA. VALOR DE LA ORDEN: : Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato es de TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$324.568.736) IVAINCLUIDO. se definen las cantidades menores, mayores por el valor de TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 317.161.801.00) incluido A.I.U. e IVA., y se definen los adicionales precios y cantidades de las nuevas actividades por el valor de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$70.971.433.00) incluido A.I.U. e IVA., de manera que el valor final se modifica por un valor de TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$388.133.234.00) incluido A.I.U. e IVA.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES.

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | Vr | . Unitario | Vr. Parcial |
|---------|--|----|-------|----|------------|---------------|
| 1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO PISCINA | | | | | |
| 1,1 | ALUMBRADO Y TOMAS | | | | | |
| 1,1,1 | Salidas de alumbrado | | | | | |
| | Aparatos eléctricos DECORA LEVITON, los interruptores sin luz piloto. | | | | | |
| | Salida de alumbrado incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | | |
| 1,1,1,1 | Salida de iluminación bala LED | un | 254 | \$ | 49.640 | \$ 12.608.560 |
| 1,1,1,2 | Salida de iluminación panel LED 60X60 | un | 70 | \$ | 49.640 | \$ 3.474.800 |
| 1,1,1,3 | Salida de iluminación lámpara hermética | un | 13 | \$ | 95.520 | \$ 1.241.760 |
| 1,1,1,4 | Salida de iluminación lámpara TITANIA | un | 16 | \$ | 95.520 | \$ 1.528.320 |
| 1,1,1,5 | Salida para aplique LED de muro (reflector) | un | 15 | \$ | 92.476 | \$ 1.387.140 |
| 1,1,1,6 | Salida de iluminación de emergencia & vigilancia | un | 41 | \$ | 102.556 | \$ 4.204.796 |



| | Salida de interruptor incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, interruptor, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | |
|----------|--|----|----|---------------|--------------|
| 1,1,1,7 | Salida para interruptor sencillo | un | 17 | \$ 69.242 | \$ 1.177.114 |
| 1,1,1,8 | Salida para interruptor doble | un | 2 | \$ 87.139 | \$ 174.278 |
| 1,1,1,9 | Salida para interruptor triple | un | 3 | \$ 100.935 | \$ 302.805 |
| 1,1,1,10 | Salida para control de lluminación con sensor 360° | un | 27 | \$ 64.186 | \$ 1.733.022 |
| 1,1,2 | Salidas de alumbrado especiales subacuáticas | | | | |
| #20 m | Salida de iluminación subacuática: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, tubería conduit PVC DE SCH 40 e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | |
| 1,1,2,1 | Salida de iluminación de nicho húmedo-PISCINA ADULTOS en ducto de PVC 3/4" SCH 40 Conduit, NO INCLUYE CONDUCTORES. | un | 12 | \$ 38.366 | \$ 460.392 |
| 1,1,2,2 | Salida de iluminación de nicho húmedo-PISCINA AQUAMOTROCIDAD y PISCINA GESTANTES en ducto de 1" PVC SCH 40 Conduit, NO INCLUYE CONDUCTORES. | un | 6 | \$ 44.852 | \$ 269.112 |
| 1,1,3 | Salidas especiales para las piscinas | | | | |
| 1,1,3,1 | Salida para caja eléctrica de paso instalada en el andén- PISCINA ADULTOS, caja especial para conexiones eléctricas piscina., en ducto de PVC 3/4" SCH 40 | un | 8 | \$ 272.441 | \$ 2.179.528 |
| 1,1,3,2 | Salida para caja hermética para transformador-PISCINA ADULTOS-AQUAMOTROCIDAD-GESTANTES. | un | 6 | \$ 272.441 | \$ 1.634.646 |
| 1,1,4 | Salidas de toma | | | | |
| | Aparatos eléctricos marca LEVITON, | | | | |
| | Salida de toma incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | |
| 1,1,4,1 | Salida para tomacorriente normal con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 44 | \$ 78.887 | \$ 3.471.028 |
| 1,1,4,2 | Salida para tomacorriente normal servicios generales con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. | un | 20 | \$ 83.911 | \$ 1.678.220 |
| 1,1,4,3 | Salida para tomacorriente normal en canaleta con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 10 | \$ 60.373 | \$ 603.730 |
| 1,1,4,4 | Salida para tomacorriente regulada con polo a tierra aislado, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 13 | \$ 145.951 | \$ 1.897.363 |
| 1,1,4,5 | Salida para tomacorriente regulada con polo a tierra aislado en canaleta , doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 12 | \$ 109.348 | \$ 1.312.176 |
| 1,1,4,6 | Salida para tomacorriente normal para caminadora en GYM con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente. | un | 8 | \$ 102.425 | \$ 819.400 |
| 1,1,4,7 | Salida para tomacorriente normal para dispensadores, sauna mujeres & hombres con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente. | un | 5 | \$ 111.440 | \$ 557.200 |



| | En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores y soportes. | | | | |
|---------|--|---------|----|---------------|--------------|
| | Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado para las conexiones en los tableros de cortacircuitos y tablero de distribución general. | | | | |
| 1,2 | ALIMENTADORES | | | | |
| 1,1,5,8 | Salida para BOMBA EYECTORA # 1 Y #2, desde tablero de control hasta pozo, En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye cable encauchetado para fuerza y control, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 2 | \$ 61.374 | \$ 122.748 |
| 1,1,5,7 | Salida para PARADA DE EMERGENCIA TPE, En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye cable Cu HFFR-LS No. 12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 3 | \$ 102.527 | \$ 307.581 |
| 1,1,5,6 | Salida para tomacorriente MONOFASICA con polo a tierra, de muro, 20 A, 120 V. PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR En ducto PVC SCH 40 conduit, incluye: aparato, cable Cu HFFR-LS No. 10 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 1 | \$ 210.264 | \$ 210.264 |
| 1,1,5,5 | Salida para tomacorriente MONOFASICA con polo a tierra, de muro, 20 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C2,C3 En ducto PVC SCH 40 conduit, incluye: aparato, cable Cu HFFR-LS No. 12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 2 | \$ 110.594 | \$ 221.188 |
| 1,1,5,4 | Salida para tomacorriente MONOFASICA de muro, 40 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C1B En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 8 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un , | 1 | \$ 93.576 | \$ 93.576 |
| 1,1,5,3 | Salida para tomacorriente MONOFASICA de muro, 50 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C1A En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 6 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso,, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 1 | \$ 106.715 | \$ 106.715 |
| 1,1,5,2 | Salida para manos libres LAVAMANOS de muro con tomacorriente doble monofasico,15 A,125 V. | un . | 26 | \$ 97.401 | \$ 2.532.426 |
| 1,1,5,1 | Salida para manos libres SANITARIO, de muro. Sin aparato | un | 45 | \$ 94.358 | \$ 4.246.110 |
| 1,1,5 | Salidas especiales | | | | - |
| 1,1,4,9 | Salida para SECAMANOS. En ducto EMT conduit, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 10 AWG, caja metálica galvanizada e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 14 | \$ 268.938 | \$ 3.765.132 |
| 1,1,4,8 | Salida para tomacorriente normal para bomba de recirculación y calderín con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente en conductores Cu HFFR-LS No.10 AWG. | un | 2 | \$ 260.872 | \$ 521.744 |



| 1,2,1 | Tendido de tubería conduit | | | : | |
|---------|--|----|-----|---------------|--------------|
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | |
| 1.2.1.1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 3/4".Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 35 | \$ 7.081 | \$ 247.835 |
| 1.2.1.2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1".Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 30 | \$ 11.131 | \$ 333.930 |
| 1.2.1.3 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 55 | \$ 18.630 | \$ 1.024.650 |
| 1.2.1.4 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 76 | \$ 21.923 | \$ 1.666.148 |
| 1.2.1.5 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 112 | \$ 3.362 | \$ 376.544 |
| 1.2.1.6 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 3/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 60 | \$ 4.165 | \$ 249.900 |
| 1.2.1.7 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 20 | \$ 5.581 | \$ 111.620 |
| 1.2.1.8 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1-1/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 46 | \$ 9.850 | \$ 453.100 |
| 1,2,2 | Tendido de tuberia conduit subterránea | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policioruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) | | · . | | |
| 1,2,2,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 5 Ø 3" DP + 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 35 | \$ 118.967 | \$ 4.163.845 |
| 1,2,2,2 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP. Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 7 | \$ 69.937 | \$ 489.559 |
| 1,2,2,3 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 3" DP. En Cárcamo. | ml | 17 | \$ 34.784 | \$ 591.328 |
| 1,2,2,4 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 3" DP. Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 115 | \$ 42.031 | \$ 4.833.565 |
| 1,2,3 | Cajas de paso | | | | |
| 1,2,3,1 | Caja de paso metálica de 15 X 15 cm | un | 6 | \$ 25.458 | \$ 152.748 |
| 1,2,3,2 | Caja de paso metálica de 30 X 30 cm | un | 1 | \$ 51.808 | \$ 51.808 |
| | Cajas de inspección norma CODENSA S.A. ESP | | | | |
| 1,2,3,3 | Caja AP 27 4 | un | 3 | \$ 522.206 | \$ 1.566.618 |



| 1,2,3,4 | Caja CS 275 | un | 2 | \$ 1.493.432 | \$ 2.986.864 |
|---------|--|----|-----|-----------------|--------------|
| 1.2.4 | Bandeja porta cable de distribución | | | | |
| 1,2,4,1 | Suministro e instalación de bandeja portacables de 10 cm. x 4 cm PLASTICA. Tipo ducto con división. Incluye: Accesorios de fijación, tabique separador, tapa, ángulos externos e internos, unión, tapa final, troque de fijación de aparatos | ml | 18 | \$ 35.007 | \$ 630.126 |
| 1,2,5 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | |
| | Los conductores deben tener aislamiento o recubrimiento de bajo contenido de halógenos no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos certificado, apto para ser instalado en bandeja portacable (CT) | | | | |
| 1,2,5,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 2x12 + 12T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 123 | \$ 5.729 | \$ 704.667 |
| ,2,5,2 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x12 + 12T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 39 | \$ 7.663 | \$ 298.857 |
| 1,2,5,3 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x10 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 44 | \$ 10.135 | \$ 445.940 |
| 1,2,5,4 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x10 + 1x10 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 33 | \$ 12.702 | \$ 419.166 |
| 1,2,5,5 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x8 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 22 | \$ 14.391 | \$ 316.602 |
| 1,2,5,6 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 + 8T Conductor de tierra aislado para ascensor. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 39 | \$ 19.976 | \$ 779.064 |
| ,2,5,7 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 + 6T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 51 | \$ 21.456 | \$ 1.094.256 |
| ,2,5,8 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 +1x6 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 22 | \$ 24.618 | \$ 541.596 |
| ,2,5,9 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x2 +1x4 + 6T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 84 | \$ 60.466 | \$ 5.079.144 |
| ,2,5,10 | Alimentador para circuitos de tomas normales en cable Cu HFFR-LS No. 2 x12 + 1 No 12T Se incluye Material de conexionado, accesorios de fijación. | ml | 125 | \$ 5.729 | \$ 716.125 |
| ,2,5,11 | Alimentador para circuitos de tomas reguladas en cable Cu HFFR-LS No. 3 x12 + 1 No 12T Se incluye Material de conexionado, accesorios de fijación. | mi | 110 | \$ 7.663 | \$ 842.930 |
| 1,2,6 | Cableado de alimentadores en Conductor de Aluminio | | | | \$0 |
| | Aleación Aluminio serie 8000 (AA 8000) THHN/THWN-2 CT 600 Voltios 90 °C | | | | \$0 |
| | Se deben incluir las terminales bimetálicas certificadas para su correcta conexión. | | | | \$0 |
| ,2,6,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 3x1/0 +1x2 + 4T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 195 | \$ 24.971 | \$ 4.869.345 |



| 1,2,6,2 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 2x(3x500 +1x500 + 2/0T). Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 100 | \$ 150.875 | \$ 15.087.500 |
|---------|---|----------|-----|-----------------|---------------|
| 1,3 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS | | | | |
| 1,3,1 | Tablero de automáticos con puerta y chapeta de cierre y cerradura, para interruptores automáticos enchufables: | | | | |
| | Similarar al Luminex TWP Legrand o Square D tipo NTQ Schneider Electric. | | | | ., |
| 1,3,1,1 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 36 circuitos 3F5H, SIN ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 410.738 | \$ 410.738 |
| 1,3,1,2 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 12 circuitos 3F5H, SIN ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 169.351 | \$ 169.351 |
| 1,3,1,3 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 42 circuitos 3F5H, CON ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 469.137 | \$ 469.137 |
| 1,3,1,4 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 18 circuitos 3F5H, CON ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 321.025 | \$ 321.025 |
| 1,3,2 | Tablero control de iluminación emergencia (Cdel Emerg.) | | | | \$0 |
| 1,3,2,1 | Tablero control de iluminación (Cdel Emerg.) compuesto por: Cuatro interruptores 15 A - 120 V Regleta de conexión | un | 1 | \$ 1.900.845 | \$ 1.900.845 |
| 1,3,3 | Interruptores caja moldeada | | | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, línea Super D de Schneider electric. | | | | |
| 1.3.3.1 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x300A. 35 kA-240 V En tablero ATS con servicios comunes. | un | 1 | \$ 576.839 | \$ 576.839 |
| 1.3.3.2 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x50A. 25 kA-240 V | un | 1 | \$ 165.231 | \$ 165.231 |
| 1.3.3.3 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x30A. 25kA-240 V | un | 1 | \$ 160.189 | \$ 160.189 |
| 1,3,4 | Interruptores Automáticos Enchufables | | | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, linea Super D de Schneider electric. | | | | |
| 1.3.4.1 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x20A. | un | 67 | \$ 13.291 | \$ 890.497 |
| 1.3.4.2 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x30A. | un | 14 | \$ 13.291 | \$ 186.074 |
| 2 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EDIFICIO PISCINA | | | | |
| 2,1 | Salidas de comunicaciones ducteria | | | | |
| · | Salidas de comunicaciones solo tuberia, cajas y aparato | | | | |
| • | Tubería EMT | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 105 quinta actualización (tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | <u> </u> | | | |



| | En las salidas de datos se debe incluir como aparato el faceplate con la toma RJ45 cat 6A y su certificación. Además del RJ45 cat 6A del patch panel del RACK | | | | |
|-------|---|----|-------|---------------|--------------|
| 2.1.1 | Una salida sencilla de datos (D) muro | un | 14 | \$ 185.168 | \$ 2.592.352 |
| 2.1.2 | Una salida sencilla de datos (D) bandeja tipo guardaescoba | un | 5 | \$ 127.140 | \$ 635.700 |
| 2.1.3 | Una salida doble de datos (DD) bandeja tipo guardaescoba | un | 3 | \$ 199.433 | \$ 598.299 |
| 2,2 | Conductores | | | | \$0 |
| 2.2.1 | Cable UTP cat 6A | ml | 1.100 | \$ 3.705 | \$ 4.075.500 |
| 2,3 | Bandeja porta cable de distribución | | | | \$0 |
| 2.3.1 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo malla metálica de 20x5 cm (Incluye elementos de sujeción para instalación y conductor de puesta a tierra No. 10 AWG Cu) | ml | 32 | \$ 52.232 | \$ 1.671.424 |
| 2,4 | Tendido de tubería conduit | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policioruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | |
| 2,4,1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 82 | \$ 28.036 | \$ 2.298.952 |
| 2,4,2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 14 | \$ 21.923 | \$ 306.922 |
| 2,5 | Cajas de paso | - | | | |
| 2,5,1 | Caja de paso metálica de 15 X 15 cm | un | 3 | \$ 25.458 | \$ 76.374 |
| 2,5,2 | Caja de paso metálica de 20 X 20 cm | un | 2 | \$ 29.005 | \$ 58.010 |
| 2,5,3 | Caja de paso metálica de 30 X 30 cm | un | 2 | \$ 51.808 | \$ 103.616 |
| 2,6 | Rack de comunicaciones | | | | |
| | En Rack de comunicaciones existente suministrar e instalar lo siguiente: | | | | |
| 2,6,1 | Suministro e instalación de patch cord 3ft (1 metros), azul. | un | 25 | \$ 31.614 | \$ 790.350 |
| 2,6,2 | Suministro e instalación de patch cord 7ft (2 metros), azul. | un | 25 | \$ 36.556 | \$ 913.900 |
| 2,6,3 | Suministro e instalación de patch panel 48 puertos, con 25 RJ 45 CAT 6A, 1 UNIDAD DE RACK | un | 1 | \$ 924.252 | \$ 924.252 |
| 2,7 | Puesta a tierra Rack de Comunicaciones | | | | |
| 2,7,1 | Suministro e instalación de kit fabricado con cobre electrolítico duro de aleación 110 y 1/4" de espesor. Incluye aisladores de 1-1/2" y soportes de montaje de acero inoxidable de 1". Incluye un tubo de antioxidante de 1/2 oz. Cumple con los estándares ANSI EIA/TIA J-STD 607A. Listado UL. Dimensiones del Barraje: 12" W x 4" H, 12 juegos de perforaciones de 5/16" y 6 juegos de perforaciones de 7/16". | un | 1 | \$ 378.117 | \$ 378.117 |
| 2,7,2 | Conductor de puesta a tierra para barraje principal de tierras de comunicaciones en un cable cobre desnudo 6 AWG. | ml | 10 | \$ 5.874 | \$ 58.740 |



| 3,0 | EQUIPOS DE BAJA TENSION | | | | |
|-----|--|----|---|--------------|--------------|
| | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final pintura horneada color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | | | | |
| | Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras para las fases y una barra para el neutro y una barra para la tierra; tornillería zincada con tuerca, wasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar las derivaciones trifásicas que indica el diagrama unifilar: | | | | |
| | Todas las conexiones entre barraje y automáticos se realizarán en platina de cobre dimensionados de tal forma que no se utilice una densidad de corriente mayor de 1000 Amp. por Pulgada². | | | | |
| | (Los interruptores automáticos tendrán un lcc. Mínimos de acuerdo a los planos)., | | | | |
| 3,1 | Suministro e instalación de TABLERO DSITRIBUCION EDIFICIO PISCINA (TD-EDF PISCINA) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 300 A Un DPS 80 kA-240 V 3FNT Un analizar de red para parámetros eléctricos con TC's 300/5A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-300 A 35 kA-240 V Contactores AC3 30 A con su sistema de control Dos IA de 3P-100 A 25 kA-240 V Cuatro IA de 3P-50 A 25 kA-240 V Dos IA de 3P-30 A 25 kA-240 V Dos IA 3P-20 A 25 kA-240 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 8.835.758 | \$ 8.835.758 |
| 3,2 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCION PISCINA ADULTOS (TD-PA) con los siguientes elentos: Un barraje en cobre para 100 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-100 A 25 kA-240 V Dos Interruptores Automáticos con protección diferencial 3P - 50 A 25 kA-240 V Cuatro Interruptores automáticos con protección falla a tierra (GFCI) de 1P-20 A 10 kA-120 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 2.549.486 | \$ 2.549.486 |



| ı | I | I | 1 | | 1 |
|-------|---|----|-----|-----------------|--------------|
| 3,3 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PISCINA GESTANTES&AQUAMOTRICES (TD-PGA) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 100 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-100 A 25 kA-240 V Cuatro Interruptores Automáticos con protección diferencial de 2P-20 A 25 kA-240 V Un IA de 1P-50 A 10 kA-120 V Un IA de 1P-40 A 10 kA-120 V Cuatro IA de 1P-20 A 10 kA-120 V Dos Interruptores Automáticos con protección falla a tierra (GFCI) de 1P-20 A 10 kA-120 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 2.378.193 | \$ 2.378.193 |
| 3,4 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EQUIPOS HIDRÁULICOS (TD-EQ HD) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 60 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-60 A 25 kA-240 V Un IA de 3P-40 A 25 kA-240 V Dos IA de 3P-30 A 25 kA-240 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 1.579.609 | \$ 1.579.609 |
| 4,0 | SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | |
| 4,1 | Puesta a tierra Piscina | | | | |
| 4,1,1 | Conductor de cobre aislado 1/0 AWG | ml | 135 | \$ 22.411 | \$ 3.025.485 |
| 4,1,2 | Un tubo de 3/4" PVC SCH 40 | ml | 115 | \$ 4.165 | \$ 478.975 |
| 4,1,3 | Tablero para control puesta a tierra CCT tablero de 17X24X12 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 28 | \$ 138.077 | \$ 3.866.156 |
| 4,1,4 | Soldadura exotérmica 115 gr. A la varilla de hierro (tache) de 5/8" | un | 28 | \$ 39.885 | \$ 1.116.780 |
| 4,1,5 | Cable No. 8 cobre aislado para conexión de puesta a tierra equipos | ml | 125 | \$ 3.840 | \$ 480.000 |
| 4,2 | Puesta a tierra pararrayos y enlace equipotencial | | | | |
| 4,2,1 | Tablero barraje principal de puesta a tierra MGB Gabinete metálico de 50X30X25 cm ,con un barraje de cobre de 3/8"X2" con doble hueco para terminales de ponchar con doble hueco. | un | 1 | \$ 625.116 | \$ 625.116 |
| 4,2,2 | Tablero para control puesta a tierra de equipos tablero de 37.5 X 37.5 X 15 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 2 | \$ 159.715 | \$ 319.430 |
| 4,2,3 | Soldadura exotérmica 115 gr. | un | 15 | \$ 52.368 | \$ 785.520 |
| 4,2,4 | Electrodo de puesta a tierra varilla de cobre 5/8" X 8' | un | 9 | \$ 153.529 | \$ 1.381.761 |
| 4,2,5 | Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG enterrado | ml | 100 | \$ 22.684 | \$ 2.268.400 |
| 4,2,6 | Conductor de cobre aislado 1/0 AWG en canalización | ml | 30 | \$ 22.411 | \$ 672.330 |
| 4,2,7 | Caja inspección de 30X30 cm con marco y tapa en concreto | u | 9 | \$ 230.628 | \$ 2.075.652 |
| 4,3 | Sistema de pararrayos | - | | | |
| 4,3,1 | Punta de captación | u | 17 | \$ 112.395 | \$ 1.910.715 |
| 4,3,2 | Base para punta de captación | u | 17 | \$ 41.896 | \$ 712.232 |



| 4,3,3 | Alambrón de aluminio desnudo 8mm. Perimetral en la cubierta, incluye base . | ml | 170 | \$. | 8.336 | \$ 1.417.120 |
|------------|--|----|-----|-----|-----------|--------------|
| 4,3,4 | Bajante en cable de aluminio aislado 1/0. | ml | 55 | \$ | 10.213 | \$ 561.715 |
| 4,3,5 | Un tubo de 1" IMC | ml | 45 | \$ | 19.818 | \$ 891.810 |
| 4,3,6 | Conexión bimetálica Cu-Al en caja CCT | un | 3 | \$ | 76.331 | \$ 228.993 |
| 4,3,7 | Caja para control puesta a tierra CCT de 17X24X12 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 3 | \$ | 191.670 | \$ 575.010 |
| 5,0 | TRABAJOS ESPECIALES | | | | | |
| 5,1 | TRASLADO DE ALIMENTADORES | | | | | |
| | Traslado de alimentadores existentes para ampliar espacio construcción piscina: | | | į | | |
| | Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado para las conexiones en los tableros de cortacircuitos y tablero de distribución general. | • | | | | |
| | En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores y soportes. | | | | | |
| 5,1,1 | Tendido de tubería conduit | | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | | |
| 5,1,1,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 2".Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 50 | \$ | 38.604 | \$ 1.930.200 |
| 5,1,2 | Cajas de paso | | | | | |
| 5,1,2,1 | Caja AP 274 | un | 3 | \$ | 522.206 | \$ 1.566.618 |
| 5,1,3 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | | |
| 5,1,3,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu THWN 3x8+1x8 + 8T. Se incluye incidencias de bornas. | ml | 40 | \$ | 16.295 | \$ 651.800 |
| 5,1,3,2 | Empalme tubular certificado para alimentador CU THWN 3x8+1X8+1X8T | un | 10 | \$ | 2.214 | \$ 22.140 |
| 5,2 | TRASLADO CIRCUITO | · | | | | |
| | Trasladar circuito PISTA DE BOLOS del Tablero A.T.S. con servicios comunes a interruptor disponible en Tablero de Distribución General TDG: | | | | | |
| 5,2,1 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | | |
| 5,2,1,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu THWN 3x1/0+1x1/0 + 1/0T. Se incluye incidencias de bornas. | ml | 15 | \$ | 98.074 | \$ 1.471.110 |
| 5,2,1,2 | Empalme tubular certificado para alimentador CU THWN 3x1/0+1X1/0+1X1/0T | jg | 1 | \$ | 4.525 | \$ 4.525 |
| 5,3 | TRANSFORMAR CAJA | | | | | |
| 5,3,1 | Transformar caja AP 274 por una CS 275 | un | 1 | \$ | 1.498.388 | \$ 1.498.388 |
| - 1 | INSTALACIONES PISTA DE PATINAJE 200 m | | | | | |
| 6,0 | | | | | | |
| 6,0 6,1 | ALIMENTADORES | - | | | | |
| | | | | | | |



| 6,1,1 | Tendido de tubería conduit subterránea | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----|----|-----------|---------------|
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policioruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) | | | | | |
| 6,1,1,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 6 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 35 | \$ | 128.607 | \$ 4.501.245 |
| 6,1,1,2 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 5 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 36 | \$ | 124.820 | \$ 4.493.520 |
| 6,1,1,3 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 135 | \$ | 106.222 | \$ 14.339.970 |
| 6,1,1,4 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 6 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 45 | \$ | 90.321 | \$ 4.064.445 |
| 6,1,1,5 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml . | 123 | \$ | 53.136 | \$ 6.535.728 |
| 6,1,1,6 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 75 | \$ | 38.604 | \$ 2.895.300 |
| 6,1,2 | Cajas de paso | | | | | |
| | Cajas de inspección norma CODENSA S.A. ESP | | | | | |
| 6,1,2,1 | Caja AP 274 | un | 8 | \$ | 522.206 | \$ 4.177.648 |
| 6,1,2,2 | Caja CS 275 | un | 5 | \$ | 1.493.432 | \$ 7.467.160 |
| 6,1,3 | Cableado de alimentadores en Conductor de Aluminio | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Aleación Aluminio serie 8000 (AA 8000) THHN/THWN-2 CT 600 Voltios 90 °C | | | | | |
| | Se deben incluir las terminales bimetálicas certificadas para su correcta conexión. | | | | | |
| 6,1,3,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 2x(3x500 +1x500 + 2/0T). Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 310 | \$ | 149.084 | \$ 46.216.040 |
| 6,1,4 | Puesta a tierra pararrayos y enlace equipotencial | | | | | |
| 6,1,4,1 | Tablero barraje principal de puesta a tierra MGB Gabinete metálico de 50X30X25 cm ,con un barraje de cobre de 3/8"X2" con doble hueco para terminales de ponchar con doble hueco. | un | 1 | \$ | 641.682 | \$ 641.682 |
| 6,1,4,2 | Conexión bimetálica Cu-Al en caja de inspección | un | 4 | \$ | 71.767 | \$ 287.068 |
| 6,1,4,3 | Soldadura exotérmica 115 gr. | un | 15 | \$ | 52.368 | \$ 785.520 |
| 6,1,4,4 | Electrodo de puesta a tierra varilla de cobre 5/8" X 8' | un | 4 | \$ | 153.529 | \$ 614.116 |
| 6,1,4,5 | Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG enterrado | ml | 300 | \$ | 22.684 | \$ 6.805.200 |
| | Conductor de cobre aislado 8 AWG para puesta a tierra | | | - | | |



| 6,1,4,7 | Caja inspección de 30X30 cm con marco y tapa en concreto | un | 4 | \$ | 230.628 | \$ 922.512 |
|---------|--|----|----|----|---------------|----------------|
| 6,1,5 | Sistema de pararrayos | | | | - | |
| 6,1,5,1 | Punta de captación | un | 4 | \$ | 112.395 | \$ 449.580 |
| 6,1,5,2 | Base para punta de captación | un | 4 | \$ | 41.896 | \$ 167.584 |
| 6,1,5,3 | Bajante en cable de aluminio aislado 1/0. | ml | 60 | \$ | 10.213 | \$ 612.780 |
| 6,1,5,4 | Un tubo de 3/4" IMC | ml | 36 | \$ | 19.818 | \$ 713.448 |
| 6,2 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS | | | | - | |
| 6,2,1 | Interruptores caja moldeada | | | 1 | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, línea Super D de Schneider electric. | | | | | |
| 6,2,1,1 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x150A. 35 kA-240 V En Tablero Distribución General . | un | 1 | \$ | 265.029 | \$ 265.029 |
| | | | | | | \$ 279.921.290 |
| ADMINI | STRACION (si aplica) | | | | 5% | \$ 13.996.065 |
| IMPRE\ | /ISTOS (si aplica) | | | | 5% | \$ 13.996.065 |
| UTILIDA | AD (si aplica) | | | | 5% | \$ 13.996.065 |
| SUBTO | TAL COSTOS INDIRECTOS (si aplica) | | | | | \$ 321.909.484 |
| IVA 199 | % | | | | 19% | \$ 2.659.252 |
| VALOR | TOTAL DE LA PROPUESTA | | | | | \$ 324.568.736 |

MAYORES Y MENORES

| ITEM | ACTIVIDAD | IIIID | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | | | | | | |
|---------|---|-------|------------------------------|----|---------|-------|---------------|--|--|--|
| 11.50 | | UND | CANT. | ٧ | R UNIT. | CANT. | VR. TOTAL | | | |
| 1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO PISCINA | | | | | | | | | |
| 1,1 | ALUMBRADO Y TOMAS | | | | | | | | | |
| 1,1,1 | Salidas de alumbrado | | | | | | | | | |
| | Aparatos eléctricos DECORA LEVITON, los interruptores sin luz piloto. | | • | | | | | | | |
| | Salida de alumbrado incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | | | | | | |
| 1,1,1,1 | Salida de iluminación bala LED | un | 254 | \$ | 49.640 | 285 | \$ 14.147.400 | | | |
| 1,1,1,2 | Salida de iluminación panel LED 60X60 | un | 70 | \$ | 49.640 | 0 | \$ 0 | | | |
| 1,1,1,3 | Salida de iluminación lámpara hermética | un | 13 | \$ | 95.520 | 12 | \$ 1.146.240 | | | |
| 1,1,1,4 | Salida de iluminación lámpara TITANIA | un | 16 | \$ | 95.520 | 69 | \$ 6.590.880 | | | |
| 1,1,1,5 | Salida para aplique LED de muro (reflector) | un | 15 | \$ | 92.476 | 42 | \$ 3.883.992 | | | |
| 1,1,1,6 | Salida de iluminación de emergencia & vigilancia | un | 41 | \$ | 102.556 | 45 | \$ 4.615.020 | | | |



| | Salida de interruptor incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, interruptor, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | | |
|----------|--|----|----|---------------|----|--------------|
| 1,1,1,7 | Salida para interruptor sencillo | un | 17 | \$ 69.242 | 39 | \$ 2.700.438 |
| 1,1,1,8 | Salida para interruptor doble | un | 2 | \$ 87.139 | 10 | \$ 871.390 |
| 1,1,1,9 | Salida para interruptor triple | un | 3 | \$ 100.935 | 7 | \$ 706.545 |
| 1,1,1,10 | Salida para control de lluminación con sensor 360° | un | 27 | \$ 64.186 | 30 | \$ 1.925.580 |
| 1,1,2 | Salidas de alumbrado especiales subacuáticas | | | | | |
| | Salida de iluminación subacuática: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, tubería conduit PVC DE SCH 40 e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | | |
| 1,1,2,1 | Salida de iluminación de nicho húmedo-PISCINA ADULTOS en ducto de PVC 3/4" SCH 40 Conduit, NO INCLUYE CONDUCTORES. | un | 12 | \$ 38.366 | 12 | \$ 460.392 |
| 1,1,2,2 | Salida de iluminación de nicho húmedo-PISCINA AQUAMOTROCIDAD y PISCINA GESTANTES en ducto de 1" PVC SCH 40 Conduit, NO INCLUYE CONDUCTORES. | un | 6 | \$ 44.852 | 10 | \$ 448.520 |
| 1,1,3 | Salidas especiales para las piscinas | | | | | - |
| 1,1,3,1 | Salida para caja eléctrica de paso instalada en el andén- PISCINA ADULTOS, caja especial para conexiones eléctricas piscina., en ducto de PVC 3/4" SCH 40 | un | 8 | \$ 272.441 | 11 | \$ 2.996.851 |
| 1,1,3,2 | Salida para caja hermética para transformador-PISCINA ADULTOS-AQUAMOTROCIDAD-GESTANTES. | un | 6 | \$ 272.441 | 6 | \$ 1.634.646 |
| 1,1,4 | Salidas de toma | | | | | |
| | Aparatos eléctricos marca LEVITON, | | | | | |
| | Salida de toma incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería conduit EMTe incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | | | | | |
| 1,1,4,1 | Salida para tomacorriente normal con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 44 | \$ 78.887 | 64 | \$ 5.048.768 |
| 1,1,4,2 | Salida para tomacorriente normal servicios generales con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. | un | 20 | \$ 83.911 | 12 | \$ 1.006.932 |
| 1,1,4,3 | Salida para tomacorriente normal en canaleta con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 10 | \$ 60.373 | 8 | \$ 482.984 |
| 1,1,4,4 | Salida para tomacorriente regulada con polo a tierra aislado, doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 13 | \$ 145.951 | 34 | \$ 4.962.334 |
| 1,1,4,5 | Salida para tomacorriente regulada con polo a tierra aislado en canaleta , doble monofásico de muro, 15 A, 125 V. | un | 12 | \$ 109.348 | 14 | \$ 1.530.872 |
| 1,1,4,6 | Salida para tomacorriente normal para caminadora en GYM con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente. | un | 8 | \$ 102.425 | 9 | \$ 921.825 |
| 1,1,4,7 | Salida para tomacorriente normal para dispensadores, sauna mujeres & hombres con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente. | un | 5 | \$ 111.440 | 0 | \$0 |



| 1,1,4,8 | Salida para tomacorriente normal para bomba de recirculación y calderín con polo a tierra, doble monofásico de muro, 20 A, 125 V. circuito independiente en conductores Cu HFFR-LS No.10 AWG. | un | 2 | \$ 260.872 | 0 | \$ 0 |
|---------|--|----|-----|---------------|----|--------------|
| 1,1,4,9 | Salida para SECAMANOS. En ducto EMT conduit, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 10 AWG, caja metálica galvanizada e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 14 | \$ 268.938 | 14 | \$ 3.765.132 |
| 1,1,5 | Salidas especiales | | | | | |
| 1,1,5,1 | Salida para manos libres SANITARIO, de muro. Sin aparato | un | 45 | \$ 94.358 | 5 | \$ 471.790 |
| 1,1,5,2 | Salida para manos libres LAVAMANOS de muro con tomacorriente doble monofasico,15 A,125 V. | un | 26 | \$ 97.401 | 5 | \$ 487.005 |
| 1,1,5,3 | Salida para tomacorriente MONOFASICA de muro, 50 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C1A En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 6 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso,, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 1 | \$ 106.715 | 1 | \$ 106.715 |
| 1,1,5,4 | Salida para tomacorriente MONOFASICA de muro, 40 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C1B En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye: cable Cu HFFR-LS No. 8 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 1 | \$ 93.576 | 0 | \$ 0 |
| 1,1,5,5 | Salida para tomacorriente MONOFASICA con polo a tierra, de muro, 20 A, 120 V. PARA CONTROL CALENTADOR A GAS C2,C3 En ducto PVC SCH 40 conduit, incluye: aparato, cable Cu HFFR-LS No. 12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 2 | \$ 110.594 | 0 | \$ O |
| 1,1,5,6 | Salida para tomacorriente MONOFASICA con polo a tierra, de muro, 20 A, 120 V. PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR En ducto PVC SCH 40 conduit, incluye: aparato, cable Cu HFFR-LS No. 10 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 1 | \$ 210.264 | 1 | \$ 210.264 |
| 1,1,5,7 | Salida para PARADA DE EMERGENCIA TPE, En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye cable Cu HFFR-LS No. 12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 3 | \$ 102.527 | 3 | \$ 307.581 |
| 1,1,5,8 | Salida para BOMBA EYECTORA # 1 Y #2, desde tablero de control hasta pozo, En ducto PVC SCH 40 conduit, no incluye aparato, incluye cable encauchetado para fuerza y control, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | un | 2 | \$ 61.374 | 3 | \$ 184.122 |
| 1,2 | ALIMENTADORES | | | | | |
| | Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado para las conexiones en los tableros de cortacircuitos y tablero de distribución general. | | | | | |
| | En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores y soportes. | | - " | | | |



| 1,2,1 | Tendido de tubería conduit | | | | | | |
|---------|--|----|-----|----|---------|-------|---------------|
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 3/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 35 | \$ | 7.081 | 1.668 | \$ 11.809.692 |
| 1.2.1.2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1".Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 30 | \$ | 11.131 | 1.061 | \$ 11.804.426 |
| 1.2.1.3 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 55 | \$ | 18.630 | 175 | \$ 3.250.935 |
| 1.2.1.4 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 76 | \$ | 21.923 | 96 | \$ 2.093.647 |
| 1.2.1.5 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 112 | \$ | 3.362 | 0 | \$ O |
| 1.2.1.6 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 3/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 60 | \$ | 4.165 | 70 | \$ 291.550 |
| 1.2.1.7 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 20 | \$ | 5.581 | 20 | \$ 111.620 |
| 1.2.1.8 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC SCH 40 1-1/4". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 46 | \$ | 9.850 | 0 | \$0 |
| 1,2,2 | Tendido de tubería conduit subterránea | | | ļ | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policioruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) | | | | | | |
| 1,2,2,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 5 Ø 3" DP + 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 35 | \$ | 118.967 | 33 | \$ 3.925.911 |
| 1,2,2,2 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP. Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 7 | \$ | 69.937 | 0 | \$ 0 |
| 1,2,2,3 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 3" DP. En Cárcamo. | ml | 17 | \$ | 34.784 | 36 | \$ 1.252.224 |
| 1,2,2,4 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 3" DP. Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 115 | \$ | 42.031 | 92 | \$ 3.866.852 |
| 1,2,3 | Cajas de paso | | | | | | |
| 1,2,3,1 | Caja de paso metálica de 15 X 15 cm | un | 6 | \$ | 25.458 | 34 | \$ 865.572 |
| 1,2,3,2 | Caja de paso metálica de 30 X 30 cm | un | 1 | \$ | 51.808 | 5 | \$ 259.040 |
| | Cajas de inspección norma CODENSA S.A. ESP | | | | | | |
| 1,2,3,3 | Caja AP 274 | un | 3 | \$ | 522.206 | 3 | \$ 1.566.618 |



| 1,2,3,4 | Caja CS 275 | un | 2 | \$ 1 | .493.432 | 2 | \$ 2.986.864 |
|----------|--|----|----------|------|----------|-------|--------------|
| 1.2.4 | Bandeja porta cable de distribución | | | | | | |
| 1,2,4,1 | Suministro e instalación de bandeja portacables de 10 cm. x 4 cm PLASTICA. Tipo ducto con división. Incluye: Accesorios de fijación, tabique separador, tapa, ángulos externos e internos, unión, tapa final, troque de fijación de aparatos | ml | 18 | \$ | 35.007 | 24 | \$ 840.168 |
| 1,2,5 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | | | |
| | Los conductores deben tener aislamiento o recubrimiento de bajo contenido de halógenos no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos certificado, apto para ser instalado en bandeja portacable (CT) | | | | | . : | |
| 1,2,5,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 2x12 + 12T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 123 | \$ | 5.729 | 1.344 | \$ 7.699.776 |
| 1,2,5,2 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x12 + 12T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | mi | 39 | \$ | 7.663 | 38 | \$ 291.194 |
| 1,2,5,3 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x10 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 44 | \$ | 10.135 | 53 | \$ 539.689 |
| 1,2,5,4 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x10 + 1x10 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 33 | \$ | 12.702 | 215 | \$ 2.728.390 |
| 1,2,5,5 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x8 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 22 | \$ | 14.391 | 0 | \$ 0 |
| 1,2,5,6 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 + 8T Conductor de tierra aislado para ascensor. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 39 | \$ | 19.976 | 0 | \$ 0 |
| 1,2,5,7 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 + 6T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 51 | \$ | 21.456 | 35 | \$ 750.960 |
| 1,2,5,8 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x6 +1x6 + 10T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 22 | \$ | 24.618 | 74 | \$ 1.821.732 |
| 1,2,5,9 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu HFFR-LS 3x2 +1x4 + 6T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 84 | \$ | 60.466 | 96 | \$ 5.804.736 |
| 1,2,5,10 | Alimentador para circuitos de tomas normales en cable Cu HFFR-LS No. 2 x12 + 1 No 12T Se incluye Material de conexionado, accesorios de fijación. | ml | 125 | \$ | 5.729 | 120 | \$ 687.480 |
| 1,2,5,11 | Alimentador para circuitos de tomas reguladas en cable Cu HFFR-LS No. 3 x12 + 1 No 12T Se incluye Material de conexionado, accesorios de fijación. | ml | 110 | \$ | 7.663 | 110 | \$ 842.930 |
| 1,2,6 | Cableado de alimentadores en Conductor de Aluminio | | | | | | |
| | Aleación Aluminio serie 8000 (AA 8000) THHN/THWN- 2 CT 600 Voltios 90 °C | | <u> </u> | | | | |
| | Se deben incluir las terminales bimetálicas certificadas para su correcta conexión. | | | | | | |
| 1,2,6,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 3x1/0 +1x2 + 4T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 195 | \$ | 24.971 | 0 | \$ 0 |



| 1,2,6,2 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 2x(3x500 +1x500 + 2/0T). Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 100 | \$ 150.875 | 125 | \$ 18.859.375 |
|---------|---|----|-----|-----------------|-----|---------------|
| 1,3 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS | | | | | |
| 1,3,1 | Tablero de automáticos con puerta y chapeta de cierre y cerradura, para interruptores automáticos enchufables: | | | | | |
| | Similarar al Luminex TWP Legrand o Square D tipo NTQ Schneider Electric. | | | | | |
| 1,3,1,1 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 36 circuitos 3F5H, SIN ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 410.738 | 2 | \$ 821.476 |
| 1,3,1,2 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 12 circuitos 3F5H, SIN ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 169.351 | 0 | \$0 |
| 1,3,1,3 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 42 circuitos 3F5H, CON ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 469.137 | 0 | \$ 0 |
| 1,3,1,4 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 18 circuitos 3F5H, CON ESPACIO para totalizador. Se incluye material de conexionado, marcación y accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 321.025 | 2 | \$ 642.050 |
| 1,3,2 | Tablero control de iluminación emergencia (Cdel Emerg.) | | | | | |
| 1,3,2,1 | Tablero control de iluminación (Cdel Emerg.) compuesto por: Cuatro interruptores 15 A - 120 V Regleta de conexión | un | 1 | \$ 1.900.845 | 1 | \$ 1.900.845 |
| 1,3,3 | Interruptores caja moldeada | | | | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, línea Super D de Schneider electric. | | | | | |
| 1.3.3.1 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x300A. 35 kA-240 V En tablero ATS con servicios comunes. | un | 1 | \$ 576.839 | 1 | \$ 576.839 |
| 1.3.3.2 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x50A. 25 kA-240 V | un | 1 | \$ 165.231 | 3 - | \$ 495.693 |
| 1.3.3.3 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x30A. 25kA-240 V | un | 1 | \$ 160.189 | 2 | \$ 320.378 |
| 1,3,4 | Interruptores Automáticos Enchufables | | | | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, línea Super D de Schneider electric. | | | | | |
| 1.3.4.1 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x20A. | un | 67 | \$ 13.291 | 82 | \$ 1.089.862 |
| 1.3.4.2 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x30A. | un | 14 | \$ 13.291 | 3 | \$ 39.873 |
| 2 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EDIFICIO PISCINA | | | | | |
| 2,1 | Salidas de comunicaciones ducteria | | | | | |
| | Salidas de comunicaciones solo tubería, cajas y aparato | | : | | | |
| | Tubería EMT | | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 105 quinta actualización (tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | | |



| | En las salidas de datos se debe incluir como aparato el faceplate con la toma RJ45 cat 6A y su certificación. Además del RJ45 cat 6A del patch panel del RACK | | | | | |
|-------|--|----|-------|---------------|-------|---------------|
| 2.1.1 | Una salida sencilla de datos (D) muro | un | 14 | \$ 185.168 | 24 | \$ 4.444.032 |
| 2.1.2 | Una salida sencilla de datos (D) bandeja tipo guardaescoba | un | 5 | \$ 127.140 | 10 | \$ 1.271.400 |
| 2.1.3 | Una salida doble de datos (DD) bandeja tipo guardaescoba | un | 3 | \$ 199.433 | 0 | \$ 0 |
| 2,2 | Conductores | | | | | |
| 2.2.1 | Cable UTP cat 6A | ml | 1.100 | \$ 3.705 | 2.933 | \$ 10.865.283 |
| 2,3 | Bandeja porta cable de distribución | | | | w.: | |
| 2.3.1 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo malla metálica de 20x5 cm (Incluye elementos de sujeción para instalación y conductor de puesta a tierra No. 10 AWG Cu) | ml | 32 | \$ 52.232 | 57 | \$ 2.977.224 |
| 2,4 | Tendido de tubería conduit | | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policioruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | - | | | | |
| 2,4,1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 82 | \$ 28.036 | 37 | \$ 1.037.332 |
| 2,4,2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 Ø 1-1/2". Se incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ml | 14 | \$ 21.923 | 0 | \$0 |
| 2,5 | Cajas de paso | | | | | |
| 2,5,1 | Caja de paso metálica de 15 X 15 cm | un | 3 | \$ 25.458 | 0 | \$0 |
| 2,5,2 | Caja de paso metálica de 20 X 20 cm | un | 2 | \$ 29.005 | 27 | \$ 783.135 |
| 2,5,3 | Caja de paso metálica de 30 X 30 cm | un | 2 | \$ 51.808 | 6 | \$ 310.848 |
| 2,6 | Rack de comunicaciones | | | | | |
| | En Rack de comunicaciones existente suministrar e instalar lo siguiente: | | - | | | |
| 2,6,1 | Suministro e instalación de patch cord 3ft (1 metros), azul. | un | 25 | \$ 31.614 | 35 | \$ 1.106.490 |
| 2,6,2 | Suministro e instalación de patch cord 7ft (2 metros), azul. | un | 25 | \$ 36.556 | 20 | \$ 731.120 |
| 2,6,3 | Suministro e instalación de patch panel 48 puertos, con 25 RJ 45 CAT 6A, 1 UNIDAD DE RACK | un | 1 | \$ 924.252 | 1 | \$ 924.252 |
| 2,7 | Puesta a tierra Rack de Comunicaciones | | | | | |
| 2,7,1 | Suministro e instalación de kit fabricado con cobre electrolítico duro de aleación 110 y 1/4" de espesor. Incluye aisladores de 1-1/2" y soportes de montaje de acero inoxidable de 1". Incluye un tubo de antioxidante de 1/2 oz. Cumple con los estándares ANSI EIA/TIA J-STD 607A. Listado UL. Dimensiones del Barraje: 12" W x 4" H, 12 juegos de perforaciones de 5/16" y 6 juegos de perforaciones de 7/16". | un | 1 | \$ 378.117 | 0 | \$ 0 |
| 2,7,2 | Conductor de puesta a tierra para barraje principal de tierras de comunicaciones en un cable cobre desnudo 6 AWG. | ml | 10 | \$ 5.874 | 0 | \$ 0 |



| 3,0 | EQUIPOS DE BAJA TENSION | | | | | |
|-----|--|----|---|--------------|---|--------------|
| : | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final pintura horneada color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | | | | | |
| | Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras para las fases y una barra para el neutro y una barra para la tierra; tornillería zincada con tuerca, wasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar las derivaciones trifásicas que indica el diagrama unifilar. | | | | | |
| | Todas las conexiones entre barraje y automáticos se realizarán en platina de cobre dimensionados de tal forma que no se utilice una densidad de corriente mayor de 1000 Amp. por Pulgada². | | | | | |
| | (Los interruptores automáticos tendrán un lcc. Mínimos de acuerdo a los planos)., | | | | | |
| 3,1 | Suministro e instalación de TABLERO DSITRIBUCION EDIFICIO PISCINA (TD-EDF PISCINA) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 300 A Un DPS 80 kA-240 V 3FNT Un analizar de red para parámetros eléctricos con TC's 300/5A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-300 A 35 kA-240 V Dos contactores AC3 30 A con su sistema de control Dos IA de 3P-100 A 25 kA-240 V Cuatro IA de 3P-50 A 25 kA-240 V Dos IA de 3P-30 A 25 kA-240 V Dos IA 3P-20 A 25 kA-240 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 8.835.758 | 1 | \$ 8.835.758 |
| 3,2 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCION PISCINA ADULTOS (TD-PA) con los siguientes elentos: Un barraje en cobre para 100 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-100 A 25 kA-240 V Dos Interruptores Automáticos con protección diferencial 3P - 50 A 25 kA-240 V Cuatro Interruptores automáticos con protección falla a tierra (GFCI) de 1P-20 A 10 kA-120 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 2.549.486 | 1 | \$ 2.549.486 |



| 3,3 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PISCINA GESTANTES&AQUAMOTRICES (TD-PGA) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 100 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-100 A 25 kA-240 V Cuatro Interruptores Automáticos con protección diferencial de 2P-20 A 25 kA-240 V Un IA de 1P-50 A 10 kA-120 V Un IA de 1P-40 A 10 kA-120 V Cuatro IA de 1P-20 A 10 kA-120 V Dos Interruptores Automáticos con protección falla a tierra (GFCI) de 1P-20 A 10 kA-120 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ 2 | 2.378.193 | 1 | \$ 2.378.193 |
|-------|---|----|-----|---------|-----------|-----|--------------|
| 3,4 | Suministro e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EQUIPOS HIDRÁULICOS (TD-EQ HD) con los siguientes elementos: Un barraje en cobre para 60 A Un Interruptor Automático (IA) Totalizador de 3P-60 A 25 kA-240 V Un IA de 3P-40 A 25 kA-240 V Dos IA de 3P-30 A 25 kA-240 V Cuatro reservas | un | 1 | \$ | 1.579.609 | 1 | \$ 1.579.609 |
| 4,0 | SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | | | |
| 4,1 | Puesta a tierra Piscina | | | | | | |
| 4,1,1 | Conductor de cobre aislado 1/0 AWG | mi | 135 | \$ | 22.411 | 150 | \$ 3.361.650 |
| 4,1,2 | Un tubo de 3/4" PVC SCH 40 | ml | 115 | \$ | 4.165 | 0 | \$0 |
| 4,1,3 | Tablero para control puesta a tierra CCT tablero de 17X24X12 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 28 | \$ | 138.077 | 28 | \$ 3.866.156 |
| 4,1,4 | Soldadura exotérmica 115 gr. A la varilla de hierro (tache) de 5/8" | un | 28 | \$ | 39.885 | 28 | \$ 1.116.780 |
| 4,1,5 | Cable No. 8 cobre aislado para conexión de puesta a tierra equipos | ml | 125 | \$ | 3.840 | 0 | \$ 0 |
| 4,2 | Puesta a tierra pararrayos y enlace equipotencial | | | | | | |
| 4,2,1 | Tablero barraje principal de puesta a tierra MGB Gabinete metálico de 50X30X25 cm ,con un barraje de cobre de 3/8"X2" con doble hueco para terminales de ponchar con doble hueco. | un | 1 | , \$ | 625.116 | 1 | \$ 625.116 |
| 4,2,2 | Tablero para control puesta a tierra de equipos tablero de 37.5 X 37.5 X 15 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 2 | \$ | 159.715 | 0 | \$0 |
| 4,2,3 | Soldadura exotérmica 115 gr. | un | 15 | \$ | 52.368 | 15 | \$ 785.520 |
| 4,2,4 | Electrodo de puesta a tierra varilla de cobre 5/8" X 8' | un | 9 | \$ | 153.529 | 9 | \$ 1.381.761 |
| 4,2,5 | Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG enterrado | ml | 100 | \$ | 22.684 | 250 | \$ 5.671.000 |
| 4,2,6 | Conductor de cobre aislado 1/0 AWG en canalización | ml | 30 | \$ | 22.411 | 0 | \$ 0 |
| 4,2,7 | Caja inspección de 30X30 cm con marco y tapa en concreto | u | 9 | \$ | 230.628 | 0 | \$ 0 |
| 4,3 | Sistema de pararrayos | | | | | | |
| 4,3,1 | Punta de captación | u | 17 | \$ | 112.395 | 17 | \$ 1.910.715 |
| 4,3,2 | Base para punta de captación | u | 17 | \$ | 41.896 | 17 | \$ 712.232 |



| 4,3,3 | Alambrón de aluminio desnudo 8mm. Perimetral en la cubierta, incluye base . | ml | 170 | \$ | 8.336 | 192 | \$ 1.600.512 |
|---------|--|----|-----|------|----------|-----|--------------|
| 4,3,4 | Bajante en cable de aluminio aislado 1/0. | ml | 55 | \$ | 10.213 | 0 | \$ 0 |
| 4,3,5 | Un tubo de 1" IMC | mi | 45 | \$ | 19.818 | 63 | \$ 1.248.534 |
| 4,3,6 | Conexión bimetálica Cu-Al en caja CCT | un | 3 | \$ | 76.331 | 3 | \$ 228.993 |
| 4,3,7 | Caja para control puesta a tierra CCT de 17X24X12 cm , plástica, con un barraje de cobre de 3/16"X1"X0,20 m con terminales de ponchar | un | 3 | \$ | 191.670 | 0 | \$0 |
| 5,0 | TRABAJOS ESPECIALES | | | | | | |
| 5,1 | TRASLADO DE ALIMENTADORES | | | | | | |
| | Traslado de alimentadores existentes para ampliar espacio construcción piscina: | | | | | | |
| | Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado para las conexiones en los tableros de cortacircuitos y tablero de distribución general. | | | | | | |
| | En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores y soportes. | | | | | | |
| 5,1,1 | Tendido de tubería conduit | | | | | | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) y NTC 105 quinta actualización(tubería metálica de acero para uso eléctrico (EMT)) | | | | | | |
| 5,1,1,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 2".Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 50 | \$ | 38.604 | 44 | \$ 1.698.576 |
| 5,1,2 | Cajas de paso | | | | | | |
| 5,1,2,1 | Caja AP 274 | un | 3 | \$ | 522.206 | 3 | \$ 1.566.618 |
| 5,1,3 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | - | | | | | |
| 5,1,3,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu THWN 3x8+1x8 + 8T. Se incluye incidencias de bornas. | ml | 40 | \$ | 16.295 | 0 | \$ 0 |
| 5,1,3,2 | Empalme tubular certificado para alimentador CU THWN 3x8+1X8+1X8T | un | 10 | \$ | 2.214 | 0 | \$ 0 |
| 5,2 | TRASLADO CIRCUITO | | | | | | |
| | Trasladar circuito PISTA DE BOLOS del Tablero A.T.S. con servicios comunes a interruptor disponible en Tablero de Distribución General TDG: | | | | | | \$ 0 |
| 5,2,1 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | | | |
| 5,2,1,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu THWN 3x1/0+1x1/0 + 1/0T. Se incluye incidencias de bornas. | ml | 15 | \$ | 98.074 | 0 | \$ 0 |
| 5,2,1,2 | Empalme tubular certificado para alimentador CU THWN 3x1/0+1X1/0+1X1/0T | jg | 1 | \$ | 4.525 | 0 | \$ 0 |
| 5,3 | TRANSFORMAR CAJA | | | | | | |
| 5,3,1 | Transformar caja AP 274 por una CS 275 | un | 1 | \$ 1 | .498.388 | 2 | \$ 2.996.776 |
| 6,0 | INSTALACIONES PISTA DE PATINAJE 200 m | | - | | | | |
| 6,1 | ALIMENTADORES | | | | | | |
| | Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado para las conexiones en los tableros de cortacircuitos y tablero de distribución general. | | | | | | \$ 0 |



| | En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores y soportes. | | | | | \$ 0 |
|---------|---|----|-----|-----------------|-----|---------------|
| 6,1,1 | Tendido de tubería conduit subterránea | | | | - | |
| | La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 sexta actualización (tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico) | | | | | |
| 6,1,1,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 6 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 35 | \$ 128.607 | 35 | \$ 4.501.245 |
| 6,1,1,2 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 5 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 36 | \$ 124.820 | 28 | \$ 3.432.550 |
| 6,1,1,3 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 4 Ø 3" DP + 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 135 | \$ 106.222 | 135 | \$ 14.339.970 |
| 6,1,1,4 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 6 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 45 | \$ 90.321 | 40 | \$ 3.612.840 |
| 6,1,1,5 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | ml | 123 | \$ 53.136 | 85 | \$ 4.489.992 |
| 6,1,1,6 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 2 Ø 2". Se incluye incidencia de la excavación en zona dura, materiales de construcción ,cinta plástica y retiro de sobrantes. | mi | 75 | \$ 38.604 | 35 | \$ 1.351.140 |
| 6,1,2 | Cajas de paso | | | | | |
| | Cajas de inspección norma CODENSA S.A. ESP | | | | | |
| 6,1,2,1 | Caja AP 274 | un | 8 | \$ 522.206 | 6 | \$ 3.133.236 |
| 6,1,2,2 | Caja CS 275 | un | 5 | \$ 1.493.432 | 5 | \$ 7.467.160 |
| 6,1,3 | Cableado de alimentadores en Conductor de Aluminio | | | | | |
| | Aleación Aluminio serie 8000 (AA 8000) THHN/THWN- 2 CT 600 Voltios 90 °C | | | | | |
| | Se deben incluir las terminales bimetálicas certificadas para su correcta conexión. | | | | | |
| 6,1,3,1 | Suministro e instalación de alimentador en cable Al 2x(3x500 +1x500 + 2/0T). Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ml | 310 | \$ 149.084 | 0 | \$ 0 |
| 6,1,4 | Puesta a tierra pararrayos y enlace equipotencial | | | | | . , |
| 6,1,4,1 | Tablero barraje principal de puesta a tierra MGB Gabinete metálico de 50X30X25 cm ,con un barraje de cobre de 3/8"X2" con doble hueco para terminales de ponchar con doble hueco. | un | 1 | \$ 641.682 | 1 | \$ 641.682 |
| 6,1,4,2 | Conexión bimetálica Cu-Al en caja de inspección | un | 4 | \$ 71.767 | 0 | \$ 0 |
| 6,1,4,3 | Soldadura exotérmica 115 gr. | un | 15 | \$ 52.368 | 0 | \$ 0 |
| 6,1,4,4 | Electrodo de puesta a tierra varilla de cobre 5/8" X 8' | un | 4 | \$ 153.529 | 4 | \$ 614.116 |
| 6,1,4,5 | Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG enterrado | ml | 300 | \$ 22.684 | 0 | \$0 |



| 6,1,4,6 | Conductor de cobre aislado 8 AWG para puesta a tierra equipos y elementos metálicos | ml | 100 | \$ | 3.840 | 535 | \$ 2.054.400 |
|-------------|--|----|-----|----|---------|-----|----------------|
| 6,1,4,7 | Caja inspección de 30X30 cm con marco y tapa en concreto | un | 4 | \$ | 230.628 | 9 | \$ 2.075.652 |
| 6,1,5 | Sistema de pararrayos | | | | | | |
| 6,1,5,1 | Punta de captación | un | 4 | \$ | 112.395 | 0 | \$ 0 |
| 6,1,5,2 | Base para punta de captación | un | 4 | \$ | 41.896 | 0 | \$ 0 |
| 6,1,5,3 | Bajante en cable de aluminio aislado 1/0. | ml | 60 | \$ | 10.213 | 51 | \$ 520.863 |
| 6,1,5,4 | Un tubo de 3/4" IMC | ml | 36 | \$ | 19.818 | 216 | \$ 4.280.688 |
| 6,2 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS | | | | | | - |
| 6,2,1 | Interruptores caja moldeada | | | | | | |
| | Similara a Luminex Safic legrand o Prime - Square D, línea Super D de Schneider electric. | | | | | | |
| 6,2,1,1 | Suministro e instalación de interruptor automático industrial de 3x150A. 35 kA-240 V En Tablero Distribución General . | un | 1 | \$ | 265.029 | 0 | \$ 0 |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 273.533.248 |
| ADMINISTR | ACION (si aplica) | | | | | 5% | \$ 13.676.662 |
| IMPREVISTO | OS (si aplica) | | | | | 5% | \$ 13.676.662 |
| UTILIDAD (s | i aplica) | | | | | 5% | \$ 13.676.662 |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (si aplica) | | | | | | |
| IVA 19% | VA 19% | | | | | | |
| VALOR TOT | AL DE LA PROPUESTA | | | | | | \$ 317.161.801 |

CANTIDADES ADICIONALES

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | Vr. | . Unitario | Vr. Parcial |
|------|--|-----|-------|-----|------------|---------------|
| | CP-15913 Adoquinado Cajas de Inspección | | | | | |
| 1 | Adecuaciones tapas de cámaras | | | | | |
| 2 | Adecuaciones tapas de cámara AP274 incluye placa, esquinas metálicas y nivelación | un | 3 | \$ | 120.617 | \$ 361.851,00 |
| 3 | Adecuaciones de tapas de cámara AP275 incluye placa, esquinas metálicas y nivelación | un | 1 | \$ | 191.163 | \$ 191.163,00 |
| 4 | CP-15940 Adecuaciones Eléctricas Gimnasio | | | | | |
| 5 | Desmontes sistemas eléctricos | | | | | |
| 6 | Desmonte de luminarias (balas) incluye luminaria y descableado | Un. | 5 | \$ | 11.352 | \$ 56.760,00 |
| 7 | Desmonte de secamanos incluye, secamanos y descableado | Un. | 2 | \$ | 8.109 | \$ 16.218,00 |
| 8 | Desmonte de tomacorriente en muro incluye aparato y descableado de circuito | Un. | 2 | \$ | 12.325 | \$ 24.650,00 |
| 9 | Desmonte de tomacorriente en canaleta incluye aparato y descableado de circuito | Un. | 4 | \$ | 12.325 | \$ 49.300,00 |
| 10 | Identificación de circuitos | Un. | 20 | \$ | 4.054 | \$ 81.080,00 |
| 11 | Desmonte de canaleta metálica 10x4 | ml | 3 | \$ | 4.865 | \$ 16.541,00 |
| 12 | Traslado de tableros | | | | | |



| 13 | Traslado de tablero de 18 circuitos incluye desconexión de circuitos, reubicación y conexión de circuitos. | Un. | 2 | \$ 90.817 | \$ 181.634,00 |
|----|---|-----|----|---------------|---------------|
| 14 | Traslado de tablero de 12 circuitos incluye desconexión de circuitos, reubicación y conexión de circuitos. | Un. | 1 | \$ 72.978 | \$ 72.978,00 |
| 15 | CP-15947 Adecuaciones Eléctricas Salón Fontanar | | | | |
| 16 | Salidas Tomacorrientes | | | | |
| 17 | Salida para tomacorriente doble leviton normal de 15A/120V con polo a tierra, con tapa, incluye cable de Cu 3x12 AWG,caja sencilla dexon de sobreponer para canaleta plástica de 40x25mm, accesorios de fijación y soporte. | un | 3 | \$ 51.589 | \$ 154.767,00 |
| 18 | Salida para tomacorriente doble leviton regulada de 15A/120V con polo a tierra, con tapa, incluye cable de Cu 3x12 AWG,caja sencilla dexon de sobre poner para canaleta plástica de 40x25mm, accesorios de fijación y soporte. En circuito Independiente 50 mts | un | 1 | \$ 377.322 | \$ 377.322,00 |
| 19 | Salida para tomacorriente trifásica de 50A con tapa, incluye cable de Cu 3x10 AWG,caja 10x10 doble fondo galvanizada, accesorios de fijación y soporte. En circuito Independiente de 12 mts | un | 1 | \$ 139.188 | \$ 139.188,00 |
| 20 | Salida para tomacorriente bifásica 220v-20A con polo a tierra y tapa, incluye cable de Cu 3x12 AWG,caja sencilla dexon de sobreponer para canaleta plástica de 40x25mm, accesorios de fijación y soporte. En circuito Independiente de 8 mts | un | 1 | \$ 73.071 | \$ 73.071,00 |
| 21 | Salida de Datos | | | | |
| 22 | Salida para punto de datos, incluye cable utp cat 6A,caja sencilla para canaleta plástica de 40x25mm, accesorios de fijación y faceplate sencillo (No incluye certificación) | un | 1 | \$ 221.476 | \$ 221.476,00 |
| 23 | Canalizaciones | | | | |
| 24 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 100x45 mm incluye accesorios de fijación y montaje. | ml | 15 | \$ 22.605 | \$ 339.075,00 |
| 25 | CP-15981 Adecuaciones Eléctricas Salón de Juegos Bolera | | | | |
| 26 | Desmontes Eléctricos | | | | |
| 27 | Descableado de circuitos normales en canaleta | ml | 32 | \$ 1.622 | \$ 51.904,00 |
| 28 | Desmonte de canaleta plástica 2x4 | ml | 12 | \$ 1.622 | \$ 19.464,00 |
| 29 | Descableado de puntos de datos | ml | 30 | \$ 1.622 | \$ 48.660,00 |
| 30 | Desmonte de cajas dexson de sobreponer | Un. | 8 | \$ 1.622 | \$ 12.976,00 |
| 31 | Traslado de Puntos | | | | |
| 32 | Traslado de puntos de datos sencillos | Un. | 11 | \$ 12.325 | \$ 135.575,00 |
| 33 | Traslado de circuitos normales en cable #12 | ml | 13 | \$ 6.314 | \$ 82.082,00 |
| 34 | Salidas para Datos | | | | |
| 35 | Suministro e instalación de terminales pvc de 1" | un | 4 | \$ 846 | \$ 3.384,00 |
| 36 | Suministro y ponchado de jack cat 6A azul | un | 8 | \$ 32.526 | \$ 260.208,00 |
| 37 | Suministro y ponchado de RJ45 | un | 15 | \$ 33.181 | \$ 497.715,00 |
| 38 | Suministro e instalación de cajas 10x10 galvanizadas incluye accesorios de fijación. | un | 2 | \$ 4.107 | \$ 8.214,00 |
| 39 | Canalizaciones | | | | \$ 0,00 |
| 40 | Suministro e instalación de canaleta plástica de piso incluye accesorios de fijación | ml | 2 | \$ 30.149 | \$ 60.298,00 |
| 41 | CP-16022 Adecuaciones Eléctricas Salón de Juegos Bolera | | | | |



| 42 | TRASLADOS | 1 | | | |
|----|--|-----|----|---------------|-----------------|
| 43 | Traslado de puntos de datos, incluye desconexión de maquinas y descableado 5 mts por punto | un | 12 | \$ 12.325 | \$ 147.900,00 |
| 44 | Traslado de puntos eléctricos, incluye desconexión de maquinas y descableado 5 mts por punto | un | 12 | \$ 12.325 | \$ 147.900,00 |
| 45 | DESMONTES | | | | |
| 46 | Desmonte de Canaleta de piso plástica media caña | mts | 5 | \$ 1.622 | \$ 8.110,00 |
| 47 | Desmonte de cajas dexson desobreponer | Un. | 10 | \$ 1.622 | \$ 16.220,00 |
| 48 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS | : | | | · |
| 49 | Instalación de canaleta plástica 4x2 en muro, incluye accesorios de fijación | ml | 18 | \$ 1.851 | \$ 33.318,00 |
| 50 | Instalación de cajas dexson de sobreponer en muro, incluye accesorios de fijación | Un. | 17 | \$ 2.081 | \$ 35.377,00 |
| 51 | Instalación de tomacorriente leviton con tapa, incluye empalmes de derivación | Un. | 12 | \$ 1.586 | \$ 19.032,00 |
| 52 | Suministro e instalación de jr45 para punto de datos, incluye ponchado y conexión | Un. | 12 | \$ 33.181 | \$ 398.172,00 |
| 53 | Suministro e instalación de cable trenzado Azul THHN, incluye cableado en canaleta plástica, amarres plásticos y adhesivos | ml | 30 | \$ 5.815 | \$ 174.450,00 |
| 54 | Suministro e instalación de tapaciega metálica. | Un. | 13 | \$ 1.527 | \$ 19.851,00 |
| 55 | CP-16029 Adecuaciones Apantallamiento Piscina Calle 220 | | | | |
| 56 | Adecuaciones de Apantallamiento Piscina | | | | |
| 57 | Suministro e instalación de resina 3M 4407-C | Un. | 28 | \$ 80.017 | \$ 2.240.476,00 |
| 58 | CP-16121 Salón de Eventos Edificio Capacitaciones | | | | |
| 59 | Instalaciones Eléctricas Salón Capacitaciones | | | | |
| 60 | Alumbrado y Telecomunicaciones | | | | |
| 61 | Suministro e instalación salida de alumbrado incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 4 mts, caja metálica galvanizada (ref.2400),tapa ciega metálica 2400,prensa estopa, tubería conduit EMT promedio 4 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 40 | \$ 68.991 | \$ 2.759.640,00 |
| 62 | Salida para interruptor conmutable sencillo | Un. | 2 | \$ 73.693 | \$ 147.386,00 |
| 63 | Instalación de Comunicaciones | | | | |
| 64 | Suministro de materiales e instalación de salida de datos sencillos en muro. Incluye jack Cat 6A, caja 2400, suplemento, faceplate, tubería PVC 3/4", marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050- 2 metros | Un. | 5 | \$ 98.409 | \$ 492.045,00 |
| 65 | Suministro de materiales e instalación de salida de datos sencillos en techo. Incluye jack Cat 6A, caja 2400, suplemento, faceplate, tubería EMT 3/4", marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050- 2 metros | Un. | 1 | \$ 110.230 | \$ 110.230,00 |
| 66 | Suministro de materiales e instalación de salida de datos sencillos en puestos de trabajo. Incluye jack Cat 6A, caja 2400, suplemento, faceplate, tubería PVC 3/4", marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050- 2 metros | Un. | 5 | \$ 98.409 | \$ 492.045,00 |



| 67 | Suministro de materiales e instalación de salida vacía para televisión. Incluye caja 2400, incidencia de: tubería pvc 3/4", suplemento, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | Un. | 4 | \$ 35.354 | \$ 141.416,00 |
|----|--|-----|-----|---------------|-----------------|
| 68 | Suministro de materiales e instalación de salida para HDMI en muro. Incluye caja 10X10 doble fondo, aparato de HDMI, incidencia de: tubería pvc 1",suplemento, cable HDMI promedio 10 mts, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | Un | 2 | \$ 108.630 | \$ 217.260,00 |
| 69 | Suministro de materiales e instalación de salida para HDMI en techo. Incluye caja 10X10 doble fondo, aparato de HDMI, incidencia de: tubería EMT 1",suplemento, cable HDMI promedio 10 mts, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | Un. | 1 | \$ 186.136 | \$ 186.136,00 |
| 70 | Suministro de materiales e instalación de salida para HDMI en puesto de trabajo. Incluye, aparato de HDMI, incidencia de: tubería pvc 1", cable HDMI promedio 10 mts, marquillado, accesorios de fijación y conexión. | Un. | 1 | \$ 108.630 | \$ 108.630,00 |
| 71 | Suministro de materiales e instalación de salida vacía en techo para sonido. Incluye caja 2400, incidencia de: tubería EMT 3/4",suplemento, marquillado, accesorios de fijación y conexión. 2 metros | Un. | 6 | \$ 25.000 | \$ 150.000,00 |
| 72 | Circuitos Ramales | | | | |
| 73 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul para conexión de circuitos ramales normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 180 | \$ 5.815 | \$ 1.046.700,00 |
| 74 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja para conexión de circuitos ramales regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 180 | \$ 6.715 | \$ 1.208.700,00 |
| 75 | Instalación Luminarias | | | | |
| 76 | Instalación de Bala LED 15W redondo - 6500K. Incluye cable encauchetado (1,5m), accesorios de fijación y soporte. Material certificado, | un | 14 | \$ 13.843 | \$ 193.802,00 |
| 77 | Instalación de Bala LED 20W redondo - 6500K. Incluye cable encauchetado (1,5m), accesorios de fijación y soporte. Material certificado, | un | 19 | \$ 13.843 | \$ 263.017,00 |
| 78 | Instalación de panel led de 60x60 - 6500K. Incluye cable encauchetado (1,5m), accesorios de fijación y soporte. Material certificado, | Un. | 7 | \$ 13.843 | \$ 96.901,00 |
| 79 | TOMACORRIENTES | | | , | |
| 80 | Suministro e instalación de salida para toma normal en muro incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 5 mtrs, toma corriente con tapa, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 9 | \$ 55.536 | \$ 499.824,00 |
| 81 | Suministro e instalación de salida para toma normal en puesto de trabajo incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 5 mtrs, toma corriente con tapa, tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 5 | \$ 56.365 | \$ 281.825,00 |



| 82 | Suministro e instalación de salida para toma regulada en puesto de trabajo incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 5 mtrs, toma corriente con tapa, tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 4 | \$ 76.979 | \$ 307.916,00 |
|----|---|-----|----|---------------|---------------|
| 83 | Suministro e instalación de salida para toma regulada en muro incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 5 mtrs, toma corriente con tapa, tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 6 | \$ 76.151 | \$ 456.906,00 |
| 84 | CP-16261 Adecuaciones eléctricas oficinas sótano Compensar calle 220 | | | | |
| 85 | INSTALACIONES ELECTRICAS SALON CAPACITACIONES | | | | |
| 86 | ALUMBRADO Y TOMACORIENTES | | | | |
| 87 | Suministro e instalación salida de alumbrado incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWGpromedio 4 mts, caja metálica galvanizada (ref.2400),tapa ciega metálica 2400,prensa estopa, tubería conduit EMT promedio 2 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | un | 8 | \$ 68.991 | \$ 551.928,00 |
| 88 | Suministro e instalación de salida para toma normal incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 6 mtrs, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | un | 6 | \$ 68.438 | \$ 410.628,00 |
| 89 | Suministro e instalación de salida para toma regulada incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 6 mts, toma corriente, caja metálica galvanizada (ref.2400), tubería pvc 3/4 promedio 5 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | un | 4 | \$ 66.120 | \$ 264.480,00 |
| 90 | INSTALACION DE COMUNICACIONES | | | | - |
| 91 | Suministro e instalación de salidas para datos doble se debe incluir como aparato el faceplate con la toma RJ45 cat 6A y su certificación. Además del RJ45 cat 6A del patch panel del RACK | un | 4 | \$ 161.200 | \$ 644.800,00 |
| 92 | Suministro e instalación de salidas para datos sencillo se debe incluir como aparato el faceplate con la toma RJ45 cat 6A y su certificación. Además del RJ45 cat 6A del patch panel del RACK | un | 2 | \$ 86.306 | \$ 172.612,00 |
| 93 | suministro e instalación de salidas para HDMI incluye, cable HDMI 10 mtrs aparato HDMI accesorios de fijación. | un | 2 | \$ 88.781 | \$ 177.562,00 |
| 94 | suministro e instalación de salida vacía para tv, incluye caja 2400, tubería pvc 1" promedio 10 mtrs, accesorios de fijación. | un | 1 | \$ 66.137 | \$ 66.137,00 |
| 95 | CIRCUITOS RAMALES | | | | |
| 96 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul para conexión de circuitos ramales normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 25 | \$ 5.815 | \$ 145.375,00 |



| 97 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja para conexión de circuitos ramales regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 100 | \$ | 6.715 | \$ 671.500,00 |
|-----|---|-----|-----|----|--------|---------------|
| 98 | OTROS | | | | | |
| 99 | Regatas por piso y muro | ml | 35 | \$ | 4.826 | \$ 168.910,00 |
| 100 | CAJAS DE PASO | | | | | \$ 0,00 |
| 101 | Suministro e instalación de cajas 10x10, incluye accesorios de fijación | un | 4 | \$ | 4.107 | \$ 16.428,00 |
| 102 | CP-16351 Infraestructura Salidas Vacías Compensar 220 | | | | | |
| 103 | AUDIO Y VIDEO | | | | | |
| 104 | Suministro e instalación de cajas 10x10 galvanizadas incluye accesorios de fijación. | Un. | 34 | \$ | 4.107 | \$ 139.638,00 |
| 105 | SALIDAS VACIAS DETECCION DE INCENDIOS | | | | | |
| 106 | Suministro e instalación de salida vacía para sensor de humo/térmico/doble tecnología. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, accesorios de fijación, coraza metálica de 3/4" y conectores rectos | Un. | 43 | \$ | 17.724 | \$ 762.132,00 |
| 107 | Suministro e instalación de salida vacía para strobo. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 10 | \$ | 25.000 | \$ 250.000,00 |
| 108 | Suministro e instalación de salida vacía para estación manual. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 8 | \$ | 25.000 | \$ 200.000,00 |
| 109 | Suministro e instalación de salida vacía para alarma. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 11 | \$ | 25.000 | \$ 275.000,00 |
| 110 | SALIDAS VACIAS CCTV | | | 1 | | |
| 111 | Suministro e instalación de salida vacía para cámara mini domo faja. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 21 | \$ | 25.000 | \$ 525.000,00 |
| 112 | SALIDAS VACIAS PARA SEGURIDAD ELECTRONICA | | | | | |
| 113 | Suministro e instalación de salida vacía para llamado de asistencia. Incluye caja metálica 2400 con suplemento (4 unidades), terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 5 | \$ | 47.890 | \$ 239.450,00 |
| 114 | Suministro e instalación de salida vacía para botón de atraco. Incluye caja metálica 2400 con suplemento (3 unidades), terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, PVC y coraza metálica de 3/4", conectores rectos, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 4 | \$ | 51.638 | \$ 206.552,00 |
| 115 | Suministro e instalación de salida vacía para detector de movimiento. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 3 | \$ | 25.000 | \$ 75.000,00 |
| 116 | SALIDAS VACIAS CONTROL DE ACCESO | | | | | |
| 117 | Suministro e instalación de salida vacía para detector de apertura. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 22 | \$ | 25.000 | \$ 550.000,00 |



| . 118 | Suministro e instalación de salida vacía para lectora. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 11 | \$ 25.000 | \$ 275.000,00 |
|-------|--|-----|----|---------------|-----------------|
| 119 | Suministro e instalación de salida vacía para cantonera. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 11 | \$ 25.000 | \$ 275.000,00 |
| 120 | Suministro e instalación de salida vacía para botón salida. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 11 | \$ 25.000 | \$ 275.000,00 |
| 121 | SALIDAS VACIAS PAR TV | | | | |
| 122 | Suministro e instalación de salida vacía para TV. Incluye caja metálica 2400 con suplemento, terminales, incidencia de tubería de 3/4" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un. | 13 | \$ 25.000 | \$ 325.000,00 |
| 123 | CP-16364 Salidas Eléctricas Piscina | | | | |
| 124 | CANALIZACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION | | | | |
| 125 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4" para alimentación de salidas de iluminación. Incluye incidencia de curvas, uniones y accesorios de fijación | MI | 63 | \$ 18.664 | \$ 1.175.832,00 |
| 126 | Suministro e instalación de cajas rawelt 5800 4 huecos de 3/4" para salidas de iluminación. Incluye, cable de CU HFFR-LS No 12 AWG, accesorios de conexión y fijación. | Un. | 18 | \$ 52.267 | \$ 940.806,00 |
| 127 | CP-16366 Adecuaciones Eléctricas Ascensor Calle 220 | | | | |
| 128 | CANALIZACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 129 | Suministro de materiales e Instalación para canalización de acometida trifásica (3x6+6N+8T) en Ducto EMT Conduit de (11/4") de Diámetro, incluye indicencia de cajas metálicas doble fondo de paso, curvas, adaptador terminal, Uniones. | MI | 21 | \$ 44.891 | \$ 942.711,00 |
| 130 | SALIDAS ELECTRICAS | | | | |
| 131 | Suministro e instalación salida de alumbrado incluye: cable de CU HFFR-LS No 12 AWG promedio 4 mts, caja metálica galvanizada (ref.2400),tapa ciega metálica 2400,prensa estopa, tubería conduit EMT promedio 4 mts e incidencia de curvas, adaptador terminal, uniones, cajas de paso, suplementos, marquillas, accesorios de fijación, soporte y conexión. | Un. | 2 | \$ 68.991 | \$ 137.982,00 |
| 132 | Suministro de materiales e Instalación de Salida para tomacorriente GFCI en Ducto EMT Conduit de 3/4" de Diámetro (4) Mt, Cable de CU HFFR-LS No 3x12 AWG (5) Mt, Caja metálica, incidencia de: curvas, adaptador terminal, Uniones, suplementos, tomacorriente GFCI, Marquillado, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | Un. | 1 | \$ 112.657 | \$ 112.657,00 |
| 133 | Suministro de materiales e Instalación de Salida para interruptor sencillo conmutable desde sótano hasta piso 3 en Ducto EMT Conduit de 3/4" de Diámetro (4) Mt, Cable de CU HFFR-LS No 4#12 AWG + 1 # 12 desnudo (12) Mt , Caja metálica, incidencia de: curvas, adaptador terminal, Uniones, suplementos, interruptor sencillo conmutable, Marquillado, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | Un. | 2 | \$ 146.078 | \$ 292.156,00 |
| 134 | ACOMETIDAS ELECTRICAS Y TABLERO ELECTRICO | | | | |
| 135 | Suministro e instalación de acometida CU HFFR-LS No 3x6+6N+8T desde sótano tablero generar de distribución hasta piso tres Breaker industrial 30A. Incluye incidencia de bornas para conexión, amarres plásticos. | MI | 25 | \$ 25.744 | \$ 643.600,00 |



| 136 | Suministro e instalación de tablero monofásico de 6 circuitos para alimentación de luminarias y tomas de foso. Incluye accesorios de fijación. | Un. | 1 | \$ 41.939 | \$ 41.939,00 |
|-----|--|-----|------|---------------|-----------------|
| 137 | CP-16374 Salidas adicionales caminadoras | | - | | |
| 138 | SALIDAS ADICIONALES CAMINADORAS | | | | |
| 139 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente trifásico, incidencia de: caja, curvas, adaptador terminal, uniones, suplementos, tomacorriente trifásico, marquillado, accesorios de fijación y conexión. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | Un. | 9 | \$ 116.864 | \$ 1.051.776,00 |
| 140 | Suministro e instalación de cable de cobre HF-LS-FR No. 10 (amarillo, azul y rojo) para alimentación salidas trifásicas, incluye incidencia de bornas de conexión. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 468 | \$ 2.568 | \$ 1.201.824,00 |
| 141 | Suministro e instalación de cable de cobre HF-LS-FR No. 12 (verde) para tierra alimentación salidas trifásicas, incluye incidencia de bornas de conexión. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 245 | \$ 1.919 | \$ 470.155,00 |
| 142 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos, con espacio para totalizador. Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | Un. | 1 | \$ 373.888 | \$ 373.888,00 |
| 143 | Suministro e instalación de interruptor 3x20A.Materiales certificados RETIE e Instalados según reglamentación NTC 2050. | Un. | 5 | \$ 89.446 | \$ 447.230,00 |
| 144 | Pases en placa 15cm | Un. | 9 | \$ 12.000 | \$ 108.000,00 |
| 145 | CP-16382 Fibra Compensar Calle 220 | | | | |
| 146 | Fibra Óptica Compensar 220 | | | | |
| 147 | Suministro e instalación Fibra Óptica Multimodo 50/125um 6 hilos, 10G OM3 Uso exterior | MI | 150 | \$ 15.665 | \$ 2.349.750,00 |
| 148 | Suministro e instalación Bandeja 1UR deslizable con acceso frontal 6 hilos dúplex | Un | 2 | \$ 678.057 | \$ 1.356.114,00 |
| 149 | Suministro e instalación Acople Fibra LC Multimodo OM3 6 Hilos dobles | Un | 2 | \$ 190.538 | \$ 381.076,00 |
| 150 | Suministro e instalación Conector Fibra LC OM3Multimodo 50/125UM | Un | 12 | \$ 24.330 | \$ 291.960,00 |
| 151 | Suministro e instalación Tapa espacios Bandeja | Un | 8 | \$ 12.192 | \$ 97.536,00 |
| 152 | Suministro e instalación Patch Cord Fibra LC-LC multimodo 2 Mts 50/125UM 10GB Dúplex | Un | 4 | \$ 112.054 | \$ 448.216,00 |
| 153 | Suministro e instalación Fan-Out 900UM 90CM para fibra 6 hilos | Un | 2 | \$ 153.442 | \$ 306.884,00 |
| 154 | Certificación Hilo de Fibra Óptica | Un | 6 | \$ 43.215 | \$ 259.290,00 |
| 155 | Conectorizacion de Fibra | Un | 12 | \$ 62.731 | \$ 752.772,00 |
| 156 | Suministro e instalación de Conversor de medios TP LINK MC200CM Gigabit | un | 2 | \$ 597.378 | \$ 1.194.756,00 |
| 157 | Caja de paso plástica 20x20 cm | Un | 1 | \$ 91.249 | \$ 91.249,00 |
| 158 | CP-16409 Adecuaciones Eléctricas Piscina Ventilación Mecánica | | | - | |
| 159 | Acometidas Eléctricas Ventilación Mecánica | | | | |
| 160 | Suministro e instalación de cable CuHF LS FR 1x10+10+12T. se incluye materiales de conexionado y accesorios de fijación. | MI | 62,5 | \$ 7.027 | \$ 439.187,50 |
| 161 | Infraestructura ventilación mecánica | | | | |



| 162 | Suministro e instalación de tubería IMC conduit de 1Φ 3/4"", se incluye incidencia de soporteria accesorios de derivación, uniones, curvas y accesorios de fijación. Los accesorios de fijación que se incluyen son(Abrazadera Ajustable, Varilla y Riel),Materiales certificados RETIE | MI | 93 | \$ | 18.664 | \$ 1.735.752,00 |
|-----|--|----|----|----|---|---|
| 163 | Suministro e instalación de tubería IMC conduit de 1Φ 1.1/4", se incluye incidencia de soporteria accesorios de derivación uniones, curvas y accesorios de fijación. Los accesorios de fijación que se incluyen son(Abrazadera Ajustable, Varilla y Riel), Materiales certificados RETIE | MI | 20 | \$ | 34.742 | \$ 694.840,00 |
| 164 | Suministro e instalación de coraza americana de 3/4", se incluye conectores rectos 2 conectores por cada equipo, cable encauchetado 3x12 prom 1.50 mts y accesorios de fijación, | MI | 21 | \$ | 17.820 | \$ 374.220,00 |
| 165 | Protecciones | | | | | |
| 166 | Suministro e instalación de interruptor tipo riel 1x20 A | Un | 2 | \$ | 15.063 | \$ 30.126,00 |
| 167 | Otros | | | | | |
| 168 | Pases en muro y o placa | Un | 3 | \$ | 12.000 | \$ 36.000,00 |
| 169 | CP-16420 Reparación sistema apantallamiento | | | | | |
| 170 | Reparación sistema apantallamiento Calle 220 | | | | | |
| 171 | Suministro e instalación de conector bimetálico | un | 28 | \$ | 60.167 | \$ 1.684.676,00 |
| 172 | Suministro e instalación de punto fjo de toma a tierra M10VA | un | 28 | \$ | 252.356 | \$ 7.065.968,00 |
| 173 | Suministro e instalación de Conector Rd 8-10mm con mediacaña | un | 28 | \$ | 19.178 | \$ 536.984,00 |
| 174 | CP-16421 Infraestructura Salidas Vacías Sonido Ambiental | | | | | *************************************** |
| 175 | AUDIO Y VIDEO | | | | ,,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | |
| 176 | Suministro e instalación de salida vaciá para sonido. Incluye caja metálica 2400 , terminales, incidencia de tubería de 1" EMT, accesorios de fijación, uniones. | Un | 30 | \$ | 42.216 | \$ 1.266.480,00 |
| 177 | CIRCUITOS RAMALES | - | | | - | |
| 178 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul para conexión de circuitos ramales normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 45 | \$ | 5.815 | \$ 261.675,00 |
| 179 | Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase Roja para conexión de circuitos ramales Regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. Materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050. | ml | 45 | \$ | 6.715 | \$ 302.175,00 |
| 180 | CP-16436 Canalización Puestos de Trabajo Mezanine | | | | : | |
| 181 | Canalización | | | | | |
| 182 | Suministro e instalación de canaleta metálica blanca 6x4 cm , Incluye 8 troqueles para tomacorriente y 6 troqueles para datos | ml | 5 | \$ | 26.933 | \$ 134.665,00 |
| 183 | CP-16462 Adecuaciones Eléctricas Tableros de Control Saunas y Turcos | | | | | |
| 184 | Otros | | | | | 1-111 |
| 185 | Suministro e instalación de caja en aluminio inyectado 10x10 5H de 3/4" con tapa metálica y accesorios de fijación y montaje. | Un | 3 | \$ | 43.857 | \$ 131.571,00 |
| 186 | CP-16463 Instalación de Luminarias | | | | | |
| | | | | - | | |



| 188 | Instalación de reflectores en piscina de adultos incluye accesorios de fijación y montaje, alquiler de manlift. | Un | 8 | \$ 67.278 | \$ 538.224,00 |
|-----|---|-----|-----|---------------|---------------|
| 189 | CP-16571 Transformadores de Aislamiento Piscina | | | | |
| 190 | Suministro e instalación de transformador de seguridad para luminarias subacuáticas | Un. | 6 | \$ 20.999 | \$ 125.994,00 |
| 191 | Cable tipo vehicular aislado No. 14 (línea doble), incluye incidencia de conectores | mi | 350 | \$ 2.721 | \$ 952.350,00 |
| 192 | CP-16634 Edificio Piscina-Adicionales de Obra | | | | |
| 193 | Adicionales Conexión Acometida Principal | | | | |
| 194 | Suministro e instalación de BARRA DE CU ELECTROPLATEADO DE 3CMX14CM incluye tornillos, tuercas, arandelas. | Un | 1 | \$ 364.495 | \$ 364.495,00 |
| 195 | Suministro e instalación de BARRA DE CU ELECTROPLATEADO DE 3CMX8CMX9CMX5MM incluye tornillos, tuercas, arandelas. | Un | 2 | \$ 273.371 | \$ 546.742,00 |
| 196 | Suministro e instalación de BARRAJE DE COBRE DE 5MM DE GROSOR X 20MM DE ANCHO incluye tornillos, tuercas , arandelas y termoencogible | Un | 3 | \$ 95.399 | \$ 286.197,00 |
| 197 | Suministro e Instalación de BARRAJE EN COBRE DE 10,5CMX5,5CMX3X5,5CMX10,5CMX5MM DE GROSOR X 10 MM DE ANCHO para adecuación de protección TABLERO CAFÉ DE PASO incluye tornillos, tuercas , arandelas y termoencogible | Un | 1 | \$ 72.911 | \$ 72.911,00 |
| 198 | Suministro e Instalación de BARRAJE EN COBRE DE 4,5CMX5,5CMX3CMX5,5CMX16X 5MM DE GROSOR X 10MM DE ANCHO para adecuación de protección TABLERO CAFÉ DE PASO incluye tornillos, tuercas, arandelas y termoencogible | Un | 2 | \$ 78.840 | \$ 157.680,00 |
| 199 | Adicional Ascensor | | | | |
| 200 | Suministro e instalación de BARRAJE P/NEUTRO y TIERRADE 6 SALIDAS incluye aisladores y accesorios de fijación y montaje | Un | 2 | \$ 24.855 | \$ 49.710,00 |
| 201 | Adicional Sistema de Equipos Dismeq | | | | |
| 202 | Suministro e instalación de CAJA PLASTICA PARA 3 CIRCUITOS TIPO RIEL DE SOBREPONER incluye breaker tipo Riel de 1x20A, accesorios de fijación y montaje | Un | 2 | \$ 124.685 | \$ 249.370,00 |
| 203 | Suministro e instalación de circuito eléctrico de 3x12AWG desde tablero eléctrico Piso 2 a Ubicación Tableros en Cubierta | ml | 94 | \$ 5.753 | \$ 540.782,00 |
| 204 | Adicional Canalización Llegada Equipos de Fuerza Sótano | | | | |
| 205 | Suministro e instalación de CORAZA 1/2" AMERICANA incluye CONECTOR 1/2" RECTO (20un), accesorios de fijación y montaje | ml | 14 | \$ 7.847 | \$ 109.858,00 |
| 206 | Suministro e instalación de CORAZA 1.1/4 AMERICANA incluye CONECTOR 11/4 RECTO (4un), accesorios de fijación y montaje | ml | 2 | \$ 54.301 | \$ 108.602,00 |
| 207 | Tableros y Protecciones | | | | |
| 208 | Suministro e instalación de TABLERO MONOFASICO LUMINEX DE 4 CTS 120/240 , 2 FASES,3HILOS+TIERRA , inlcuyeINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1X50 A (1un) para calentador de Gas incluye accesorios de fijación y montaje. | Un | 1 | \$ 63.375 | \$ 63.375,00 |
| 209 | Suministro e instalación de TABLERO MONOFASICO LUMINEX DE 4 CTS 127V /1FASE,2HILOS + TIERRA incluye incluye accesorios de fijación y montaje. | Un | 1 | \$ 52.219 | \$ 52.219,00 |
| 210 | Suministro e Instalación de INTERRUPTOR TIPO RIEL 3X20 A Para equipo bomba Jockey. | Un | 1 | \$ 44.779 | \$ 44.779,00 |



| 211 | Suministro e Instalación de INTERRUPTOR TIPO RIEL DE 1X20 A para bombas de Cloro y precalentador equipo de incendio | Un | 4 | \$ 15.063 | \$ 60.252,00 |
|-----|--|----|------|---------------|---|
| 212 | Suministro e instalación de PEINE DE ALIMENTACION TRIFASICO 12 PASOS para adecuación tablero TGPA para equipos de bombas y jockey incluye CONECTOR PARA PEINE TIPO RIEL (4un) y accesorios de fijación y montaje. | Un | 1 | \$ 91.563 | \$ 91.563,00 |
| 213 | Suministro e instalación de INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20A adicional bomba eyectora costado occidente. | Un | 1 | \$ 160.189 | \$ 160.189,00 |
| 214 | Adecuación Circuitos Eléctricos Independientes | | | | |
| 215 | Suministro e instalación de circuito eléctrico de 3x12AWG desde tablero eléctrico Caseta Vigilante Entrada Kra 7 a Caja tipo exterior ubicada en Caseta Sistema de Gas. | ml | 37 | \$ 5.753 | \$ 212.861,00 |
| 216 | Suministro e instalación de circuito eléctrico de 3x12AWG desde tablero eléctrico Piscina Gestantes a Precalentador Bomba Red de Incendio. | ml | 19 | \$ 5.753 | \$ 109.307,00 |
| 217 | Cuarto Técnico | | | | |
| 218 | Suministro e instalación de LAMINA EN ALFAJOR DE 3MTS DE LARGO X 50CM DE ANCHO para cubrir cárcamo | Un | 1 . | \$ 342.947 | \$ 342.947,00 |
| 219 | Adecuación Acometida Canchas de Futbol y alumbrado Perimetral | | | | |
| 220 | Desmonte de tubería PVC de 2" | ml | 12 | \$ 4.087 | \$ 49.044,00 |
| 221 | Suministro e instalación de cable 3x4+8N | ml | 15 | \$ 29.888 | \$ 448.320,00 |
| 222 | Adecuaciones Salón Fontanar | | | | |
| 223 | Desmonte de tubería existente de 1/2 y 3/4" y 1" | ml | 20 | \$ 1.622 | \$ 32.440,00 |
| 224 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" para salidas de sonido y señal incluye accesorios de fijación y montaje | ml | . 30 | \$ 3.362 | \$ 100.860,00 |
| 225 | Suministro e instalación de circuito eléctrico de 3x12AWG para iluminación y tomas | ml | 45 | \$ 5.753 | \$ 258.885,00 |
| 226 | Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4" para salidas de tomas e iluminación incluye accesorios de fijación y montaje | ml | 14 | \$ 4.165 | \$ 58.310,00 |
| 227 | Suministro e instalación de tapa Leviton blanca | Un | 4 | \$ 1.485 | \$ 5.940,00 |
| 228 | Suministro e instalación de tapa ciega plástica 5800 blanca | Un | 3 | \$ 1.168 | \$ 3.504,00 |
| 229 | CP-16681 Bomba Alimentación Edificio Piscina PTAR | | | | |
| 230 | Cajas de paso y Accesorios | | | | |
| 231 | Suministro e instalacion de caja en aluminio inyectado 2400 3- huecos de 1" con tapa metalica incluye accesorios de fijacion y montaje. | Un | 2 | \$ 29.344 | \$ 58.688,00 |
| 232 | Suministro e instalacion de Mensula Galv de 30 cm incluye accesorios de fijacion y montaje. | Un | 4 | \$ 20.247 | \$ 80.988,00 |
| 233 | Cableado de alimentadores en Conductor de Cobre | | | | |
| 234 | Suministro e instalación de alimentador en cable Cu tipo Encauchetado 4x12AWG. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | Un | 15 | \$ 8.021 | \$ 120.315,00 |
| 235 | Tableros e Interruptores Automaticos | | | | , |
| 236 | Suministro e instalacion de Tablero tipo Intemperie de Fuerza y control de Bomba Piscina de 42x40x25cm compuesto por: Contactor de 32A / 220V (1un) Rele Termico de SobreCarga (1un) Barraje de Neutro y tierra de 5 espacios ,Borneras de conexion control , Breaker tipo Riel de 3x40A , Breaker Tipo Riel de 2x6A , Luz indicadora de Encendido y luz indicadora de Apagado , Mueletilla de 3 posiciones Manual , Cableado y Marquillado, Incluye accesorios de fijacion y montaje. | Un | 1 | \$ 888.802 | \$ 888.802,00 |



| 237 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 3x30A. | Un | 1 | \$ | 83.800 | \$ 83.800,00 |
|--|---|----|----|-----|------------------|------------------|
| 238 | Otros | | | | | |
| 239 | Pases en muro | Un | 1 | \$ | 12.000 | \$ 12.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 61.208.652,50 | |
| ADMINISTRACION (si aplica) | | | 5% | | \$ 3.060.432,63 | |
| IMPREVISTOS (si aplica) | | | | 5% | | \$ 3.060.432,63 |
| UTILIDAD (si aplica) | | | | 5% | | \$ 3.060.432,63 |
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (si aplica) | | | | | | \$ 70.389.950,38 |
| IVA 19% | | | | 19% | | \$ 581.482,20 |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | | | | | | \$ 70.971.432,57 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 324.568.736 |
|------------------------------------|----------------|
| VALOR MAYORES Y MENORES CANTIDADES | \$ 317.161.801 |
| VALOR ADICIONALES | \$ 70.971.433 |
| VALOR TOTAL | \$ 388.133.234 |

TERCERA. GARANTÍAS: Actualizar el monto de cobertura de las pólizas de acuerdo con el valor final contratado y la fecha de finalización estimada.

Las demás condiciones y cláusulas de la orden de trabajo principal no se modifican por tanto mantienen su vigencia y obligatoriedad.

CUARTA. RATIFICACIÓN: Continúan vigentes las condiciones y las cláusulas del contrato No 2018-0621-CON-2473 que no fueron objeto de modificación expresa por este documento.

En concordancia de lo anterior, se suscribe por las partes a los treinta (30) días del mes de agosto de 2018.

COMPENSAR

WILMER LYNARES MENDOZA C.C. 79'689.117 de Bogotá

Gerente Proyectos de infraestructura

CONTRATISTA

O ALDANA PIRAJAN

.355.741 d**s** Bogotá

Página 35 de 36



CONSTRUCTOR

GILBERTO VASQUEZ GOMEZ

C.C No. 79.358.239 de Bogotá

Director de Obra

VYS INGENIERÍA CIVIL SASPREVEO SAS

INTERVENTOR

VEO

HERNANDO CEPEDA

C.C.11.232.337 de La Calera Residente de Interventoria